

Modernizacja ul. Inwalidów na os. Bydgoszcz Wschód-Sierniczek (Program BBO) - fragment drogi od ulicy Inwalidów do utwardzonego parkingu przy ulicy Inwalidów 19”

kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. Tech.	Opis robót	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto
1	D 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją szybkorozpadową C60B3ZM w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	340		
2	D 04.07.01	Wykonanie warstwy profilowej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej frakcji 0/11 mm - wycenić dla kategorii ruchu KR 5-6	Mg	25,5		
3	D 05.03.26a	Ułożenie siatki zbrojeniowej szklanej przesączanej asfaltem wzmacniającej nawierzchnię	m ²	340		
4	D 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją szybkorozpadową modyfikowaną C60BP3ZM w ilości 0.3 kg/m ²	m ²	340		
5	D 05.03.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mastyksowo-grysowych, warstwa ścieralna SMA grub. 4 cm o frakcji 0/11 mm. Należy wycenić dla kategorii ruchu KR V-VI	m ²	340		
6	D 15.02.06	Uszczelnienie w-wy ścieralnej taśmą asfaltowo-kauczukową o przekroju poprzecznym 5mm x 50mm	m	67		
7		Uzupełnienie poboczy materiałem z recyklingu (materiał Inwestora)	m ²	40		
8	D 03.02.02	Wymiana wpustów wraz z regulacją wysokościową	szt	1		
9		Wbudowanie w nową nawierzchnię kostki pamiątkowej BBO	szt	1		
Ogółem netto						
Podatek % VAT						
Ogółem brutto						

.....
data

.....
podpis Wykonawcy