
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6

Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi publicznej nr K362536, drogi gminnej ulicy Jana Kasprzyckiego w Łapszach Niżnych na odcinku 270,0m

ADRES INWESTYCJI: ul. Jana Kasprzyckiego
34-442 Łapsze Niżne
Działka ewid. nr 949

NAZWA INWESTORA: Gmina Łapsze Niżne

ADRES INWESTORA: ul. Jana Pawła II 20
34-442 Łapsze Niżne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Marek Nowak upr. nr MAP/0165/PWOK/05

DATA OPRACOWANIA:

27.03.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

27.03.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze, roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0119-04 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km		
		0,270	km	0,270	
				RAZEM	0,270
2 d.1	KNR 2-31 0817-02	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m		
		270,00	m	270,000	
				RAZEM	270,000
3 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
5 d.1	KNR AT-03 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		945,00	m2	945,000	
				RAZEM	945,000
6 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		577,13	m3	577,130	
				RAZEM	577,130
7 d.1	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		100,00	m3	100,000	
				RAZEM	100,000
8 d.1	KNR 2-01 0506-08	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV	m2		
		540,00	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
2		Roboty odwodnieniowe			
9 d.2	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m		
		270,00	m	270,000	
				RAZEM	270,000
10 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		50,00	m3	50,000	
				RAZEM	50,000
11 d.2	KNR 2-02 1216-03 analiza indywidualna	Kraty ocynkowane na wjazdy typu WEMA o szer. 50cm i nośności 25ton - montowane do korytek ściekowych	m		
		75,00	m	75,000	
				RAZEM	75,000
12 d.2	KNR 9-26 0115-04	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 300 mm i wysokości ponad 300 do 450 mm; klasa obciążenia D400	m		
		8,00	m	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Pobocze			
13 d.3	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi typu MEBA 40x60x8cm - utwardzenie pobocza płytami	m2		
		202,50	m2	202,500	
				RAZEM	202,500
14 d.3	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm - obsypka pobocza	m2		
		270,00	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
4		Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi			
15 d.4	KNR 2-31 0101-03 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 45,00 cm	m2		
		1282,50	m2	1 282,500	
				RAZEM	1 282,500
16 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 280x3,50m	m2		
		1282,50	m2	1 282,500	
				RAZEM	1 282,500
17 d.4	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30,0 cm	m2		
		1282,50	m2	1 282,500	
				RAZEM	1 282,500
18 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		1282,50	m2	1 282,500	
				RAZEM	1 282,500
19 d.4	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - wyrównanie niwelety drogi	m3		
		200,00	m3	200,000	
				RAZEM	200,000
20 d.4	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm rozjazdami	m2		
		1080,00	m2	1 080,000	
				RAZEM	1 080,000
21 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		1080,00	m2	1 080,000	
				RAZEM	1 080,000
22 d.4	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		1080,00	m2	1 080,000	
				RAZEM	1 080,000