



PRZEBUDOWA ULICY ZGODNEJ W M. CEREKIEW

NA ODCINKU OD GRANICY Z GMINĄ WOLANÓW DO DP 3503W
GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY ULICY ZGODNEJ PRZEKRÓJ PRZESZCZĄSOWY ULICY ZGODNEJ



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY A KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU



Opornik betonowy wibroprasowany 30x12cm

Ława z oporem z betonu cementowego C12/15, 32x30x15

Ulepszone podłoże z CBGM 0/11,2mm C 1,5/2,0 gr. 10cm

Podłoże z gruntu rodzimego

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

Podsyпка cem-piasek 1:4 gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm — gr. 20cm

Ulepszone podłoże z CBGM 0/11,2mm C 1,5/2,0 gr. 30cm

Podłoże z gruntu rodzimego



PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26-600 RADOM
Ul. Graniczna 17 lok. 9 tel. 601180311, mail: pwdakar@gmail.com

Temat: PRZEBUDOWA ULICY ZGODNEJ W M. CEREKIEW
GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI

Tytuł rysunku: PRZESZCZĄSOWE I KONSTRUKCYJNE

Faza:

Projektant: mgr inż. Janusz Karpeta (UAN-II-K-8386/134/85)

Data: 05.2022

Umowa:

Skala: 1:50, 1:10

Nr rys. 3