

## Zakres prac remontowych w budynkach SUW Zasole

### **BUDYNEK B – I piętro (pomieszczenia socjalne - rys. 1)**

#### Szatnia pracowników warsztatowych DP

- Malowanie ścian (2 krotne farbą akrylową)
- Wymiana wykładziny podłogowej (linoleum) na posadzkę z płytek gresowych,
- Wyrównanie poziomu podłogi do reszty pomieszczeń. Montaż cokolików przyściennych gresowych
- Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami (2 szt)

#### Szatnia pracowników zmianowych DP

- Malowanie ścian (2 krotne farbą akrylową)
- Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami (1 szt)

#### Sanitariaty DP (WC)

- Wymiana płytek ściennych i podłogowych w całym pomieszczeniu do wysokości 2 m
- Wymiana 2 szt. umywalek wraz z bateriami
- Wymiana 2 szt. kabin prysznicowych
- Malowanie ścian i sufitu (2 krotne farbą akrylową)
- Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami (1 szt)

#### Korytarz + klatka schodowa

- Demontaż boazerii
- Malowanie ścian i sufitu (2 krotne farbą akrylową)
- Likwidacja tynku strukturalnego (marmolitu), malowanie ścian farbą łatwo zmywalną

#### Sala konferencyjna

- Przebudowa podwieszanego sufitu: likwidacja obecnego oraz zabudowa systemu kasetonowego z ukrytą konstrukcją, np. Sonar X lub równorzędny
- Wykonanie oświetlenia typu LED w konstrukcji sufitu - oprawa rastrowa 600x600
- Wykonanie konstrukcji pod montaż rzutnika
- Montaż urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego: rzutnika wraz z instalacją oraz ekranu opuszczanego
- Dostawa i montaż nagłośnienia sufitowego (kompletny zestaw ze wzmacniaczem, okablowaniem i głośnikami) o mocy i ilości głośników odpowiadającej wielkości pomieszczenia w kolorze zastosowanego sufitu wraz z instalacją.
- Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych. Rolety mocno-zaciemniające z tkaniny podgumowanej. Rolety w kasetach, mocowane na każdej kwaterze okiennej - 12 szt.
- Malowanie ścian i sufitu (2 krotne farbą akrylową)
- Malowanie zaplecza kuchennego (2 krotne farbą akrylową)

#### Szatnia monterów DD

- Malowanie ścian (2 krotne farbą emulsyjną)

- Malowanie pomieszczenia kotła gazowego z zastosowaniem włókniny malarskiej do wzmocnienia powierzchni tynków na ścianach, np. fizeliny

#### Szatnia DTZ

- Malowanie ścian (2 krotne farbą akrylową)

#### Jadalnia

- Malowanie ścian i sufitu z zastosowaniem wzmocnienia powierzchni ścian np. fizeliny

#### Sanitariaty DD

- Wymiana drzwi prysznicowych w 3 kabinach

#### Korytarz

- Malowanie ścian i sufitów (2 krotne farbą akrylową)
- Likwidacja tynku strukturalnego (marmolitu), malowanie ścian farbą łatwo zmywalną

#### Toaleta na półpiętrze

- Malowanie sufitu (2 krotne farbą akrylową)

### **BUDYNEK A (laboratorium + korytarz przy biurze 10A - rys. 2):**

- Malowanie ścian i sufitów (2 krotne farbą specjalna antybakteryjną np. TIKKURILLA ARGENTUM lub równorzędna)
- Korytarz – malowanie ścian i sufitu 2-krotne farba akrylowa (bez odsuwania szaf)

### **BUDYNEK C (pomieszczenia biurowe - rys. 3):**

#### Biuro kierownika

- Malowanie ścian i sufitu (2 krotne farbą akrylową)

#### Biuro na piętrze

- Malowanie ścian i sufitu (2 krotne farbą akrylową)

#### Biuro magazynu

- Malowanie ścian i sufitu (2 krotne farbą akrylową)
- Likwidacja okienka na korytarz (zamurowanie, otynkowanie oraz pomalowanie)

#### Korytarz i klatka schodowa

- Malowanie ścian i sufitu (2 krotne farbą akrylową)
- Likwidacja paneli na ścianach, malowanie ścian farbą łatwo zmywalną

### **BUDYNEK F (sala konferencyjna):**

- Wykonanie konstrukcji pod montaż rzutnika
- Montaż urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego: rzutnika wraz z instalacją
- Dostawa i montaż nagłośnienia sufitowego o mocy odpowiadającej wielkości pomieszczenia w kolorze sufitu

- Doprrowadzenie instalacji z rzutnika do gniazda w stole
- Malowanie ściany po pracach instalacyjnych