

## PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 22.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-02 1604-02/03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 17 m - interpolacja	m <sup>2</sup>		
		946	m <sup>2</sup>	946,000	
				RAZEM	946,000
2 d.1	KNKRB 2 1509-01	Ustawienie daszków ochronnych ciągłych wzdłuż rusztowania rurowego o wys.do 20 m	m <sup>2</sup> rzu- tu		
		350	m <sup>2</sup> rzu- tu	350,000	
				RAZEM	350,000
3 d.1	KNKRB 2 1509-03	Ustawienie daszków ochronnych ciągłych wolnostojących nad przejściami o konstr.drewnianej	m <sup>2</sup> rzu- tu		
		5	m <sup>2</sup> rzu- tu	5,000	
				RAZEM	5,000
4 d.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		946	m <sup>2</sup>	946,000	
				RAZEM	946,000
5 d.1	NNRNKB 202 1613a-03	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys. do 20 m	m <sup>2</sup> pow. m <sup>2</sup> pow.		
		946		946,000	
				RAZEM	946,000
6 d.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,7,8,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27)	m-g		
				RAZEM	980,574
7 d.1	KNR 2-25 0417-01	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
8 d.1	KNR 2-25 0417-02	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
<b>2</b>		<b>Roboty demontażowe</b>			
9 d.2	KNR 9-29 0201-03	Demontaż cokołu	m <sup>2</sup>		
		91	m <sup>2</sup>	91,000	
				RAZEM	91,000
10 d.2	KNNR 6 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		91	m <sup>2</sup>	91,000	
				RAZEM	91,000
11 d.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
		2,43	m <sup>3</sup>	2,430	
				RAZEM	2,430
12 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNPnRPDE 20-46h	Demontaż szaf drewnianych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.2	KNR 19-01 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m <sup>2</sup>		
		32	m <sup>2</sup>	32,000	
				RAZEM	32,000
15 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				RAZEM	50,000
<b>3</b>		<b>Elewacje</b>			
16 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
17 d.3	KNR 4-01 0530-03	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szerokości do 25 cm	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40,000	
				RAZEM	40,000
18 d.3	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		63	m	63,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	63,000
19	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.3	0510-03	40,88	m	40,880	
				RAZEM	40,880
20	KNR AT-27	Skucie zmurszałych tynków	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-01	946	m <sup>2</sup>	946,000	
				RAZEM	946,000
21	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.3	0724-01	946	m <sup>2</sup>	946,000	
				RAZEM	946,000
22	TZKNC N-K/	Oczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m <sup>2</sup>		
d.3	VI 1/1-b	17	m <sup>2</sup>	17,000	
				RAZEM	17,000
23	KNR K-01	Oczyszczenie powierzchni ścian z nawarstwień brudu oraz wtórnych warstw malarskich	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-02	946	m <sup>2</sup>	946,000	
				RAZEM	946,000
24	KNR 4-01	Odkucie luźnych i kruchych części płyty oraz zabezpieczenie odkrytego uzbrojenia	m <sup>2</sup>		
d.3	0211-03	8	m <sup>2</sup>	8,000	
				RAZEM	8,000
25	KNR AT-26	Hydrofobizacja płyty balkonowej	m <sup>2</sup>		
d.3	0304-01	8	m <sup>2</sup>	8,000	
				RAZEM	8,000
26	KNR AT-99	Wykonanie warstwy spadkowej	m <sup>2</sup>		
d.3	0203-01	8	m <sup>2</sup>	8,000	
				RAZEM	8,000
27	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm	m <sup>2</sup>		
d.3	1104-01	8	m <sup>2</sup>	8,000	
				RAZEM	8,000
28	TZKNC N-K/	Oczyszczenie powierzchni balustrady na balkonie - kamień porowaty - piaskowiec	m <sup>2</sup>		
d.3	VI 1/1-b	30	m <sup>2</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000
29	TZKNCBK VIII	Tynk zewnętrzny cementowy kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m <sup>2</sup>		
d.3	02-36	946	m <sup>2</sup>	946,000	
				RAZEM	946,000
30		Rekonstrukcja delfików w technologii scraffito	szt		
d.3		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
31	KNR AT-26	Impregnacja biobójcza ręczna	m <sup>2</sup>		
d.3	0102-03	182	m <sup>2</sup>	182,000	
				RAZEM	182,000
<b>4</b>		<b>Wnętrza</b>			
32	KNP 02	Cyklinowanie ręczne pomieszczeń o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.4	1105-03.05	203	m <sup>2</sup>	203,000	
				RAZEM	203,000
33	KNR 19-01	Tapetowanie ścian tapetami gładkimi na styk	m <sup>2</sup>		
d.4	1306-02	307	m <sup>2</sup>	307,000	
				RAZEM	307,000
34	KNR-W 2-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.4	1503-02	250	m <sup>2</sup>	250,000	
				RAZEM	250,000
35	KNR 13-25	Montaż oprawy oświetleniowej	szt.		
d.4	0405-06	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
36	KNR AT-27	Impregnacja biobójcza natryskowa	m <sup>2</sup>		
d.4	0103-02	182+41,6	m <sup>2</sup>	223,600	
				RAZEM	223,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	Kalkulacja indywidualna d.4 wycena indywidualna	Rekonstrukcja delfinów w technologii sgraffito	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR AT-40 d.4 0104-01	Skucie zmurszałego tynku w szatni	m <sup>2</sup>		
		41,6	m <sup>2</sup>	41,600	
				RAZEM	41,600
39	KNR-W 2-02 d.4 0812-01	Tynki cementowe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach szatni	m <sup>2</sup>		
		41,6	m <sup>2</sup>	41,600	
				RAZEM	41,600
<b>5</b>		<b>Inne</b>			
40	KNR 19-01 d.5 0118-13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
41	KNR 19-01 d.5 0118-14	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m <sup>3</sup>		
		30	m <sup>3</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000
42	Kalkulacja indywidualna d.5 wycena indywidualna	Badania architektoniczne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	Kalkulacja indywidualna d.5 wycena indywidualna	Opracowanie projektu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 2-31 d.5 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				RAZEM	50,000
45	Kalkulacja indywidualna d.5 wycena indywidualna	Wykonanie napisu nad bramą wjazdową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>6</b>		<b>Iniekcja</b>			
46	Kalkulacja indywidualna d.6 wycena indywidualna	Dokumentacja techniczna - mykologiczna, kontrola wilgotności muru po wykonanej iniekcji z pobraniem i analizą próbek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 4-01 d.6 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		0,04*129,44	m <sup>3</sup>	5,178	
				RAZEM	5,178
48	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,04*129,44	m <sup>3</sup>	5,178	
				RAZEM	5,178
49	Kalkulacja indywidualna d.6 wycena indywidualna	Wyznaczenie linii i punktów nawierceń	m <sup>3</sup>		
		6*129,44	m <sup>3</sup>	776,640	
				RAZEM	776,640
50	KNR 13-12 d.6 0102-02	Wiercenie otworów o śr. do 5 cm - za każde następne 5 cm głęb.	m		
		6*129,44	m	776,640	
				RAZEM	776,640
51	KNR 7-24 d.6 0501-01	Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem nawierceń z luźnego pyłu	m <sup>2</sup>		
		6*129,44	m <sup>2</sup>	776,640	
				RAZEM	776,640
52	KNR 0-39 d.6 0101-03	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 2 cegieł metodą iniekcji grawitacyjnej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		129,44	m	129,440	
				RAZEM	129,440
53	KNR 4-01	Wypełnienie otworów zaprawą wodoszczelną	m <sup>2</sup>		
d.6	0621-03				
		6*129,44	m <sup>2</sup>	776,640	
				RAZEM	776,640
54	KNR 9-23	Zmycie z podłoża osadów tłustych, biologicznych, mleczka cementowego itp.	m <sup>2</sup>		
d.6	0101-03				
		464	m <sup>2</sup>	464,000	
				RAZEM	464,000
55	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.6	1027-02	ponad 1.5 m2			
		3,4	m <sup>2</sup>	3,400	
				RAZEM	3,400