

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Posterunek Policji Krajenka
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ; ul. Kochanowskiego 2a ; 60-844 Poznań
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 15.11.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR : SPECJALISTA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP w Poznaniu

MICHAŁ FILIPIAK
Upr. bud. nr WKP/0071/OZOK/04

Data opracowania
15.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Komisariat Policji - Krajenka			
2		Lazienka I-sza pietro			
1	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 2.95*2.20	m ² m ²	6.490	6.490
				RAZEM	6.490
2	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.9+0.8+1.8)*2.0+(1.8+1.25+1.8+0.5+0.5+0.5+0.5)*1.50+(1.0+0.9+0.5)*1.50	m ² m ²	24.875	24.875
				RAZEM	24.875
3	KNR 4-01 d.2 0348-01	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej (1.8+1.2+1.2)*1.70	m ² m ²	7.140	7.140
				RAZEM	7.140
4	KNR 2-02 d.2 2006-01	Okladziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków (2.20+2.95)*2*2.50+(0.9+0.9)*2.45-2.0*0.80*2	m ² m ²	26.960	26.960
				RAZEM	26.960
5	KNR 2-02u2 d.2 1128-01	Posadzki cementowe o grubości 2,5cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane z zastosowaniem ciasta wapiennego przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 2.95*2.20	m ² m ²	6.490	6.490
				RAZEM	6.490
6	KNR 0-12 d.2 0829-02	Licowanie ścian płytkami na klej (2.95+1.25+2.2+2.05+0.9)*1.50 (0.9+0.9+0.85)*2.0	m ² m ² m ²	14.025 5.300	19.325
				RAZEM	19.325
7	KNR 0-12 d.2 1118-02	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej 6.49	m ² m ²	6.490	6.490
				RAZEM	6.490
8	KNR 4-01 d.2 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 (2.95+2.2)*2*0.5+(2.95*2.20)	m ² m ²	11.640	11.640
				RAZEM	11.640
9	KNR 2-02u2 d.2 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych i poziomych (2.95+2.20)*2*2.50 (0.9+0.9)*2.5	m ² m ² m ²	25.750 4.500	30.250
				RAZEM	30.250
10	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 6.49 (2.95+1.25+0.9+2.05+2.2)*1.0	m ² m ² m ²	6.490 9.350	15.840
				RAZEM	15.840
11	KNR 2-02 d.2 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 15.84	m ² m ²	15.840	15.840
				RAZEM	15.840
12	KNR 4-01 d.2 1204-01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.84-6.49	m ² m ²	9.350	9.350
				RAZEM	9.350
13	KNR 4-01 d.2 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 2	szt szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł/pięć drzwi 1 szt 70 i 1 80 Ościeżnica 70 Ościeżnica 80	szt szt szt	1.000 1.000	2.000
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
16	d.2	Montaż zasłony kabinowej	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Montaż ścianek łazienowych systemowych	kpl		
d.2		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
18		Wymiana gniazd i włączników + wymiana 2 lamp na lampy hermetyczne + wym instalacji elektrycznej + gniazda i wyłączniki	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m ³		
d.2	0106-04	1.65	m ³	1.650	
				RAZEM	1.650
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³		
d.2	0108-09	1.65	m ³	1.650	
				RAZEM	1.650
21		Roboty nie ujęte w kosztorysie a wynikłe podczas remontu	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Roboty remontowe instalacji sanitarnej - łazienka I-sze - piętro			
22		Wymiana bojlera elektrycznego - 80 l /materiał + robocizna	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m		
d.3	0114-01	4.5*2+2.10*2+3.15*2+1.30+0.7+1.0+1.3+1.0+1.7*2+1.5	m	29.700	
				RAZEM	29.700
24	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt		
d.3	0132-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl		
d.3	0235-01	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl		
d.3	0235-06	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl		
d.3	0235-08	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR INS-	Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach niemieszkalnych) o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości ścianek 1,0mm - lutowanie miękkie	m		
d.3	TAL 0102-03	5.8+9.0	m	14.800	
				RAZEM	14.800
29	KNR INS-	Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach niemieszkalnych) o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianek 1,0mm - lutowanie miękkie	m		
d.3	TAL 0102-02	2.5*2+1.5*2+1.7+2.5	m	12.200	
				RAZEM	12.200
30	KNR INS-	Podjęcia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii mieszaczy itp.) o średnicy nominalnej 15mm	szt		
d.3	TAL 0105-01	9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
31	KNR INS-	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy, gwintowany o średnicy nominalnej 15mm	szt		
d.3	TAL 0109-01	7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
32	KNR INS-	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy, gwintowany o średnicy nominalnej 20mm	szt		
d.3	TAL 0109-02	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-02 d.3 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 40-50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 3	miejsce miejsce	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR 2-15 d.3 0205-04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową 8.5	m m	8.500	
				RAZEM	8.500
35	KNR 2-15 d.3 0217-01	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 75mm, łączone metodą wciskową 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-15 d.3 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-15 d.3 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 d.3 0225-02	Pisuary pojedyncze 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-15 d.3 0115-06	Baterie prysznicowa stojące o średnicy nominalnej 15mm + uchwyt 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Lazienka II- parter			
41	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $(1.4+1.4)*2*1.55-0.7*2.0$	m ² m ²	7.280	
				RAZEM	7.280
42	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 1.4*1.40	m ² m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
43	KNR 4-01 d.4 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej 7.28	m ² m ²	7.280	
				RAZEM	7.280
44	KNR 0-12 d.4 0829-02	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 10x10cm metodą zwykłą 7.28	m ² m ²	7.280	
				RAZEM	7.280
45	KNR 2-02u2 d.4 1128-01	Posadzki cementowe o grubości 2,5cm zatarte na ostro 1.96	m ² m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
46	KNR 2-02u2 d.4 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych?DWA RAZY 9.24	m ² m ²	9.240	
				RAZEM	9.240
47	KNR 4-01 d.4 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 $(1.4*1.40)+(1.40*1.40)*2*1.25$	m ² m ²	6.860	
				RAZEM	6.860
48	KNR 0-12 d.4 1118-02	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej 1.96	m ² m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
49	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 6.86	m ² m ²	6.860	
				RAZEM	6.860

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 2-02 d.4 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 6.86	m ² m ²	6.860	6.860
				RAZEM	6.860
51	KNR 4-01 d.4 1204-01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.86	m ² m ²	6.860	6.860
				RAZEM	6.860
52	KNR 4-01 d.4 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł/ ościeżnica 70 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
53	KNR 4-01 d.4 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5		Roboty instalacji sanitarnej - łazienka II - parter			
54	KNR 4-02 d.5 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
55	KNR 4-02 d.5 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm 2	szt szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
56	KNR 4-02 d.5 0204-03	Wymiana podejścia odpływowego z rury żeliwnej kanalizacyjnej średnicy 100mm 2	szt szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
57	KNR 4-02 d.5 0216-07	Wymiana wpustu podłogowego średnicy 50mm 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
58	KNR 2-15 d.5 0205-04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową 7.2	m m	7.200	7.200
				RAZEM	7.200
59	KNR 2-15 d.5 0208-03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową 2	podejście podejście	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
60	KNR 4-02 d.5 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
61	KNR 2-15 d.5 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
62	KNR 4-02 d.5 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2+1	szt szt	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
63	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 2	kpl kpl	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
64	KNR 2-15 d.5 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
65	KNR 2-15 d.5 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
66	d.5	Montaż podgrzewacza przepływowego 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000