

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utrzymanie ciekłu Rochowicka Woda gm. Bolków				
1 Rochowicka Woda w km 1+920 - 4+940; Stare Rochowice od głównego mostu do posesji nr 97				
1.1				
1	Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów ze skarp i półek oraz porastających punktowo budowle 1755,0+2582,0+2468,0+4437,0	m ²		
d.1.1		m ²	11242,000	
			RAZEM	11242,000
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp	m ²		
d.1.1	poz.1	m ²	11242,000	
			RAZEM	11242,000
3	Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów z dna ciekłu	m ²		
d.1.1	4450,0	m ²	4450,000	
			RAZEM	4450,000
4	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna ciekłó	m ²		
d.1.1	poz.3	m ²	4450,000	
			RAZEM	4450,000
5	Wywóz wykoszonych porostów ze skarp i dna z miejsc: występowania trzciny, bez możliwości pozostawienia (obustronne mury, bezpośrednie sąsiedztwo zabudowań, drogi, itp.). Zagospodarowanie w gestii Wykonawcy ((poz.2+poz.3)*3/100)*0,1	mp		
d.1.1		mp	47,076	
			RAZEM	47,076
6	Ręczne ścinanie krzakó i podsycia, samosiejek, kęp wierzb (w części prześwietlenie) - cięcia mają zapewnić swobodny spływ wód wezbraniowych oraz widoczność na przyległej drodze. Cięcia należy przeprowadzić jak najbliżej terenu. 0,213	ha		
d.1.1		ha	0,213	
			RAZEM	0,213
7	Utylizacja wyciętych krzakó np. przez zrąbkowanie z równomiernym rozproszeniem na miejscu	mp		
d.1.1	poz.6*260	mp	55,380	
			RAZEM	55,380
8	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, usunięcie zatorów wraz z wywozem	m ³		
d.1.1	2,0	m ³	2,000	
			RAZEM	2,000
9	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm. Jesion wyniosły znacznych rozmiaró przy posesji Stare Rochowice 80. Średnica na pierśnicy ok. 111 cm. Drzewo w kształcie "Y". Utrudniony dostęp, w pobliżu droga, zabudowania, ogrodzenie oraz infrastruktura napowietrzna (linie). Zalecana metoda alpinistyczna ze wsparciem z podnośnika. 1	szt.		
d.1.1		szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia	szt.		
d.1.1	10	szt.	10,000	
			RAZEM	10,000
11	Praca podnośnika przy wycince jesionu	mg		
d.1.1	5	mg	5,000	
			RAZEM	5,000
12	Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach wraz z wywozem - zagospodarowanie w gestii Wykonawcy	m ²		
d.1.1	100	m ²	100,000	
			RAZEM	100,000
13	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm. Dąb szypułkowy przy posesji Stare Rochowice 81. Średnica na pierśnicy ok. 58 cm. Uwaga! Przy pniu w drzewo wrośnięty łańcuch. Utrudniony dostęp, w pobliżu droga, zabudowania, ogrodzenie oraz infrastruktura napowietrzna (linie). Zalecana metoda alpinistyczna ze wsparciem z podnośnika. 1	szt.		
d.1.1		szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
14	Praca podnośnika przy wycince dębu	mg		
d.1.1	2	mg	2,000	
			RAZEM	2,000
15	Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach wraz z wywozem - zagospodarowanie w gestii Wykonawcy	m ²		
d.1.1	75	m ²	75,000	
			RAZEM	75,000
16	Wywożenie powstałego surowca drzewnego z wycinki jesionu i dębu (dłużyc, gałęzi i drągówiny) na odległość do 2.5 km. Zwieźenie powstałego surowca drzewnego na dz. nr 15 obręb 2 miasta Bolków - powyżej czaszy zbiornika Bolków - w miejsce wskazane przez Zamawiającego 2,62+4*(2,62-1,95)+0,77+4*(0,77-0,58)+1,95+0,58	mp		
d.1.1		mp	9,360	
			RAZEM	9,360

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.1	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm. Wierzba biała przy posesji Stare Rochowice 21. Średnica na pierśnicy ok. 73 cm. Utrudniony dostęp, w pobliżu droga, zabudowania, ogrodzenie oraz infrastruktura napowietrzna (linie). Zalecana metoda alpinistyczna ze wsparciem z podnośnika.	szt.		
1		szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
18 d.1.1	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia	szt.		
2		szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
19 d.1.1	Praca podnośnika przy wycince wierzby	mg		
2		mg	2,000	
			RAZEM	2,000
20 d.1.1	Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach wraz w wywozem - zagospodarowanie w gestii Wykonawcy	m ²		
100		m ²	100,000	
			RAZEM	100,000
21 d.1.1	Wywożenie powstałego surowca drzewnego z wycinki wierzby (dłużyc, gałęzi i drągowiny) na odległość do 2.0 km. Zwiezenie powstałego surowca drzewnego na dz. nr 15 obręb 2 miasta Bolków - powyżej czaszy zbiornika Bolków - w miejsce wskazane przez Zamawiającego 2,62+0,77	mp		
		mp	3,390	
			RAZEM	3,390
22 d.1.1	Pełnienie nadzoru przyrodniczego na realizacją zadania wraz ze sprawozdaniem	kpl.		
1		kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000