PLAN WYPOSAŻENIA
- NABRZEŻE PÓŁNOCNE
skala 1:200



ZESTAWIENIE BELEK ODBOJOWYCH SEKCJA 5				
L.p.	Rodzaj belki	Długość	Ilość	Długość całkowita
		[m]	[szt.]	[m]
1	Belka elastomerowa ukośna 15x15 cm	1,10	5	5.50
			SUMA:	5.50

UWAGI:
– Mocowanie belek zgodnie z zaleceniami producenta. Przy czym min. 3 kotwy na jedną belkę ukośną.
– Mocowanie belek za pomocą kotew min. M20 i dł. min. 270 mm. Kotwy klasy min. 8.8, głęboki ocynk ogniowy, wklejać na żywicę epoksydową o podwyższonym ciśnieniu.

ZESTAWIENIE KRAWĘŻNIKA SEKCJA 5				
L.p.	Rodzaj krawężnika	Długość	Ilość	Długość całkowita
		[m]	[szt.]	[m]
1	Krawężnik gumowy 15x15 cm	1,51	1	1.51
2	Krawężnik gumowy 15x15 cm	2,77	1	2.77
			SUMA:	4.28

LEGENDA:

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DO WYKONANIA

NABRZEŻE PÓŁNOCNE (sekcje 1-5)

Prace pozostałe do wykonania:

1. montaż pachołów - 10 szt.
2. montaż drabinek - 2 szt.
3. montaż belek odbojowych (sekcja 5) - 5 szt.
4. montaż krawężnika (sekcja 5) - 4,28 m.b.
5. montaż stanowiska ratowniczego - 1 szt.
6. montaż balustrady ochronnej - 18,04 m.b.
7. architektura: podbudowa, podkłady i zasypy, nawierzchnia, elementy małej architektury - wg odrębnego opracowania.

UWAGI:
1. Wymiary podano w [m].
2. Rysunek opracowano na podstawie dokumentacji projektowej [1], dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Inwestora.
3. Belki odbojowe i krawężnik do wykonania wyłącznie na sekcji 5.

NAVPRO SP. Z O.O.
UL. MYŚLIWSKA 21/6
80-126 GDAŃSK

Projekt obejmujący roboty budowlane pozostałe do zakończenia zadania:
PRZEBUDOWA NABRZEŻA MIĘDZYSZKOLNEJ BAZY SPORTÓW WODNYCH (MBSW) PRZY UL. NADBRZEŻNEJ W GIŻYCKU

Tytuł Rysunku:	PLAN WYPOSAŻENIA - NABRZEŻE PÓŁNOCNE	2021/1 (Nr projektu)
Inwestor:	GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO	
Opracował:	mgr inż. Ewa Babula	1:200 (skala)
Projektował:	mgr inż. Jan Kłosowski upr. do proj. bez ogr. w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej nr: POM/0357/PBH/16	3.1 (nr rysunku)
Sprawdził:	inż. Andrzej Nawrot upr. do proj. bez ogr. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr: POM/0224/POOK/07	01.2021r. (data)