

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka schodowa wraz z zejściem do piwnicy			
1.1		Skucie luźnych tynków i uzupełnienie nowym tynkiem - klatka schodowa, zejście do piwnicy			
1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 4.56	m ²		
			m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
2	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 4.56	m ²		
			m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
1.2		Malowanie sufitu, biegów schodowych			
3	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 117.52	m ²		
			m ²	117.520	
				RAZEM	117.520
4	KNR 2-02 d.1.2 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach 0.6	m ²		
			m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
5	KNR 4-01 d.1.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - biała farba 117.52	m ²		
			m ²	117.520	
				RAZEM	117.520
1.3		Malowanie ścian klatki schodowej, półczków schodów , ułożenie gramoplastu do wysokości 1,5m			
6	KNR-W 4-01 d.1.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Powierzchnia $(6,95+4,25+2,8)*2*10,38+1,57*(10,2+4,25)+9,843+14,45=337,619$ Potrącenia $20*1,0*2,05+8*1,17*1,8+3*1,47*1,51+1,45*2,75+2,05*1,0+3=66,89$ 270.729	m ²		
			m ²	270.729	
				RAZEM	270.729
7	KNR 2-02 d.1.3 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach 2.17	m ²		
			m ²	2.170	
				RAZEM	2.170
8	NNRNKB d.1.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - odpowiednie przygotowanie podłoży zarówno dla nałożenia tynku mozaikowego jak i malowania 270.729	m ²		
			m ²	270.729	
				RAZEM	270.729
9	KNR 2-02 d.1.3 0827-01	Wyprawy tynkarskie z masy Gramoplast grubości 1.5-3.0 mm wykonywane mechanicznie na ścianach 170.443	m ²		
			m ²	170.443	
				RAZEM	170.443
10	KNR 4-01 d.1.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - biała farba 92,836 100.286	m ²		
			m ²	100.286	
				RAZEM	100.286
1.4		Wymiana skrzynek pocztowych			
11	kalkulacja d.1.4 własna	Zdjęcie zamontowanych skrzynek pocztowych i montaż nowych - 20 szt. przegród 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	Kalkulacja d.1.4 własna	Naprawa zamknięć szachtów wraz z wymianą zamków 8	kpl.		
			kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.5		Malowanie drzwi wejściowych do piwnicy farbą olejną			
13	KNR 4-01 d.1.5 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 2,365 2.365	m ²		
			m ²	2.365	
				RAZEM	2.365
14	KNR 4-01 d.1.5 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 2.365	m ²		
			m ²	2.365	
				RAZEM	2.365
1.6		Malowanie balustrad schodowych			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.6	KNR 4-01 1214-02	Oczyszczenie z farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - oczyszczenie metalowych barierok z starej farby 10.74	m ² m ²	 10.740	
				RAZEM	10.740
16 d.1.6	KNR-W 4- 01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi z poręczą 10.74	m ² m ²	 10.740	
				RAZEM	10.740
1.7		Malowanie rur gazowych			
17 d.1.7	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 Powierzchnia 15,90 15.90	m ² m ²	 15.900	
				RAZEM	15.900
18 d.1.7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm 101.3	m m	 101.300	
				RAZEM	101.300
1.8		Malowanie drzwiczek szachtów, drabiny i stopni wylazu dachowego			
19 d.1.8	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 2.897	m ² m ²	 2.897	
				RAZEM	2.897
20 d.1.8	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 30.75	m m	 30.750	
				RAZEM	30.750
1.9		Mycie klatki schodowej i wiatrolapu po robotach malarskich			
21 d.1.9	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych 64	szt. szt.	 64.000	
				RAZEM	64.000
22 d.1.9	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 49.526	m ² m ²	 49.526	
				RAZEM	49.526
23 d.1.9	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 12.04	m ² m ²	 12.040	
				RAZEM	12.040
24 d.1.9	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Powierzchnia 8*1,05*2,15=18,06 18.06	m ² m ²	 18.060	
				RAZEM	18.060
25 d.1.9	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwiczek instalacyjnych 2.21	m ² m ²	 2.210	
				RAZEM	2.210
1.10		Wymiana włączników dzwonekowych, świetlikowych oraz opraw świetlikowych			
26 d.1.1 0	KNR 4-03 1124-01 0	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych , gniazdek itp 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.1.1 0	KNR-W 5- 08 0307-06 0	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych, gniazdek do przygotowanego podłoża 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.1.1 0	KNR 4-03 1122-02 0	Demontaż, czyszczenie i ponowny montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych i włączników światła 34	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000
29 d.1.1 0	KNR-W 4- 03 1134-01 0	Demontaż opraw świetlikowych z kloszem Ilość 4+3+4+4+4+1=20 20	kpl. kpl.	 20.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20.000
30	KNR-W 4- d.1.1 03 1015-04 0	Montaż opraw świetłówkowych z kloszem - wcześniej zdemontowanych - analogia	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
31	KNNR 5 d.1.1 0502-02 0	Oprawy oświetleniowe - wymiana niekompletnych na nowe	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.11		Wymiana kratki wentylacyjnych			
32	KNR-W 4- d.1.1 01 0324-02 1	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		Ilość			
		2+2+2+3=9			
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
1.12		Wywóz odpadów po remoncie			
33	kalkulacja d.1.1 własna 2	Utylizacja gruzu	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
2		Pomieszczenie techniczne			
34	KNR 2-02 d.2 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
36	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
		3.33	m ²	3.330	
				RAZEM	3.330
37	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - biała farba	m ²		
		3.33	m ²	3.330	
				RAZEM	3.330
38	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe	m ²		
		20.55	m ²	20.550	
				RAZEM	20.550
39	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - biała farba	m ²		
		92,836			
		20.55	m ²	20.550	
				RAZEM	20.550
40	KNR-W 2- d.2 15 0233-03	Wymiana sedesu z spluczka - komplet	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000