

Dynów, 19.09.2025 r.

Zn. spr.: SA.270.23.2025

**Wykonawcy zainteresowani
wzięciem udziału w postępowaniu**

*Dotyczy: Przebudowa mostu na przepust łukowy o większym świetle w ciągu drogi
leśnej Borownica-Ulucz w km 3+463*

Nadleśnictwo Dynów informuje, że dnia 15.09.2025r. wpłynęło do zamawiającego zapytanie następującej treści:

1. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 12.09.2025r. na pytanie nr 3 – prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy wykonanie umocnienia koryta i skarp cieku należy wykonać zgodnie z projektem budowanym (z PZT wynika że jest to odcinek ~ 24mb poniżej i ~ 28mb powyżej przepustu), czy tak jak w udzielone odpowiedzi na odcinku 10m poniżej i powyżej przepustu?
2. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 12.09.2025r. na pytanie nr 3 – prosimy o jednoznaczną odpowiedź, jakiej grubości ma być narzut kamienny dna rzeki (poz. 10.10.1) który wg przedmiaru robót ma być do wykonania w ilości 122,6m²
3. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 12.09.2025r. na pytanie nr 3 – prosimy o jednoznaczną odpowiedź, w którym miejscu ma być wykonany narzut kamienny dna rzeki (poz. 10.10.1) który wg przedmiaru robót ma być do wykonania w ilości 122,6m²
4. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 12.09.2025r. na pytanie nr 5-9 (Zamawiający nie udostępnił rozpoznania warunków gruntowo – wodnych, jednocześnie dopuszczając optymalizację posadowienia) – prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy na etapie sporządzania oferty w kosztorysie ofertowym poz. nr 4.4.1 (wbijanie ścianek szczelnych stalowych typu PU 22 z terenu lub rusztowań głębokość wbicia ścianki, o długości 6m, kategoria gruntu



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



III w ilości 20,4 m) należy wycenić rozwiązanie projektowe (grodzice o W_x min. 2200 cm³/m o dł. grodzicy 6m) czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie do wyceny rozwiązanie zamienne posadowienia.

5. Jeżeli Zamawiający dopuszcza do wyceny posadowienia rozwiązanie zamienne, prosimy o zmianę jednostki przedmiaru pozycji kosztorysowej np. na 1 kpl.

Odp. Ad. 1 W części opisowej do projektu budowlanego wskazano konkretne zapisy dot. projektowanych umocnień, na długości 10 m poniżej i powyżej przepustu, związku z tym należy się trzymać projektu.

Odp. Ad. 2 Prawidłowe ilości zgodnie z dołączonym przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym uwzględniają również pozycję 7.4. Umocnienie powierzchni stożka narzutem kamiennym grubości 50 cm i średnicy 30-50 cm. Zgodnie z załączonym zmienionym rysunkiem zestawczym projektu wykonawczego.

Odp. Ad.3 Prawidłowe ilości zgodnie z dołączonym przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym uwzględniają również pozycję 7.4. Umocnienie powierzchni stożka narzutem kamiennym grubości 50 cm i średnicy 30-50 cm. Zgodnie z załączonym zmienionym rysunkiem zestawczym projektu wykonawczego.

Odp. Ad 4. Zamawiający dopuszcza optymalizację posadowienia np. poprzez pale prefabrykowane wbijane zamiennie do ścianki z grodzic stalowych lub poprzez pale wiercone zamienne do ścianki z grodzic stalowych w oparciu o projekt technologiczny opracowany przez Wykonawcę robót wraz z rozpoznaniem na miejscu warunków gruntowo – wodnych. Należy wycenić posadowienie fundamentów zgodnie z opisem zawartym przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Przyjęto „kpl. 1”

Odp. Ad. 5. W kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót przyjęto 1 kpl.

Jacek Gałuszka
Nadleśniczy