

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

1. Przedmiotem postępowania zamówieniowego jest:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku magazynowania gazów technicznych na terenie Zakładu Eksploatacji Autobusów nr 2.

2. Opis przedmiotu postępowania:

Modernizacja budynku magazynowania gazów technicznych na terenie Zakładu Eksploatacji Autobusów nr 2, obejmuje powierzchnię około 30 m².

Zakres robót:

- a) wykonać dokumentację projektową remontu/modernizacji budynku i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.
- b) wykonać remont budynku i wyposażyć go zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu i rozprawdaniu gazów płynnych (Dz. U. poz. 846, z 2000 r. poz. 366 oraz z 2004 r. poz. 395).
- c) wykonać (uzupełnić) opaskę budynku z kostki brukowej w brakującej części.
- d) poprawić elewację zewnętrzną budynku. Zaszpachlować ubytki i wykonać punktowe poprawki, naprawić narożniki, elewację oczyścić mechanicznie i pomalować całość.
- e) wykonać nowe pokrycie dachu z papy.
- f) dokonać napraw obróbki blacharskiej dachu.
- g) wymienić system orywnowania budynku.
- h) dokonać wymiany stolarki drzwiowej i okiennej. Wymiana wrót stalowych i okien nad nimi.
- i) wyremontować wnętrze budynku, przeprowadzić prace tynkarskie i malarskie.
- j) wymienić elementy instalacji wentylacyjnej/kominowej.
- k) wymienić instalację elektryczną budynku wraz z rozdzielnią elektryczną w budynku.
- l) Wyremontowany budynek należy wyposażyć w niezbędne regały, stojaki, boksy, transportery, sprzęt gaśniczy oraz oznakowania zgodne z obowiązującymi przepisami.

Nieprzekraczalny termin od rozpoczęcia do zakończenia prac to 180 dni kalendarzowe.

Zadanie nr 2

1. Przedmiotem postępowania zamówieniowego jest:

Przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie i wykonanie remontu w pomieszczeniach socjalnych budynku stacji obsługi autobusów nr 2.

2. Opis przedmiotu postępowania:

Remont przestrzeni sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych budynku stacji obsługi autobusów nr 2, obejmuje w sumie powierzchnię około 72 m².

„Modernizacja budynku magazynowania gazów i remont pomieszczeń socjalnych na terenie Zakładu Eksploatacji Autobusów nr 2 w Łodzi przy ul. Nowe Sady nr 15”, nr sprawy: WZ-091-52/24, WZ-090-10/24.

Zakres robót:

- a) wykonać dokumentację projektową remontu na podstawie zaleceń Zamawiającego i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.
- b) wykonać prace zabezpieczające i przygotowawcze.
- c) dokonać demontażu istniejących instalacji i urządzeń w miejscu montażu nowej glazury i nowych urządzeń sanitarnych.
- d) wykonać naprawę pęknięć ścian i podłogi w obszarze remontowanym.
- e) wykonać montaż glazury wraz z fugowaniem na ścianach o powierzchni około 50 m² wg zaleceń Zamawiającego. Płytki w kolorze jasnej szarości półmatowe lub matowe, fuga w kolorze ciemnoszarym.
- f) na podłodze betonowej wykonać malowanie wyznaczonego obszaru za pomocą farb epoksydowych odpornych na wilgoć i dużą intensywność użytkowania. Farba w kolorze ciemnej szarości.
- g) wykonać montaż i podłączenie do instalacji wodno-kanalizacyjnej urządzeń sanitarnych: zlewu z szafką gospodarczą z drzwiami wykonaną ze stali nierdzewnej (np.: Hendi nr 813492), syfonu zlewozmywakowego, kranu zlewozmywakowego z mieszaczem, zaworów kulowych.
- h) wyposażyć remontowane miejsca w lustro nad zlewem. Lustro należy zamontować. Lustro kwadratowe o długości boku 50 cm, krawędź szlifowana.
- i) dokonać montażu wcześniej zdemontowanych instalacji i urządzeń nie podlegających wymianie.

Miejsca na terenie Zakładu Eksploatacji Autobusów nr 2, w których należy przeprowadzić remont:

1. Pomieszczenie nr. 30 – pomieszczenie socjalne brygad zajezdniowych.
Pow. ściany: 8 m², pow. podłogi: 4 m²
2. Pomieszczenie nr. 32 – pomieszczenie socjalne brygad rejestracyjnych
Pow. ściany: 8 m², pow. podłogi: 4 m²
3. Pomieszczenie nr. 33 – pomieszczenie socjalne elektryków
Pow. ściany: 8 m², pow. podłogi: 4 m²
4. Pomieszczenie nr. 64 – pomieszczenie socjalne brygad OT-kowych
Pow. ściany: 8 m², pow. podłogi: 4 m²
5. Pomieszczenie nr. 65 – pomieszczenie socjalne ślusarzy narzędziowych
Pow. ściany: 8 m², pow. podłogi: 4 m²
6. Pomieszczenie nr. 68 – pomieszczenie socjalne pracownika magazynu odzieżowego
Pow. ściany: 8 m², pow. podłogi: 4 m²

Nieprzekraczalny termin od rozpoczęcia do zakończenia prac to 120 dni kalendarzowe.