

Docieplenie ściany strychowej na wysokości lokalu nr 9 w budynku Mieszka I 18 w Gorzowie Wlkp.

Identyfikator kosztorysu: MIESZKA 18 - DOCIEPLENIE ŚCIANY STRYCHOWEJ 9

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 17.10.2024 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
|----------|--|-----------------|-----------------------|
| 1 | DOCIEPLENIE ŚCIANY NA STRYCHU | | |
| 1 | KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią 8,00*2,00 | m2 | 16,00 16,00 |
| 2 | KNR 0-23 IGM 2611-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 8,00*2,45 | m2 | 19,60 19,60 |
| 3 | KNR 0-23 IGM 2611-3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT dwukrotne | m2 | 19,60 |
| 4 | KNR 0-23 IGM 2613-1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr 10cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian 8,00*2,45 | m2 | 19,60 19,60 |
| 5 | KNR 0-23 IGM 2613-2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr 14cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej - uzupełnienie wnęki w ścianie 1,00*2,00 | m2 | 2,00 2,00 |
| 6 | KNR 0-23 IGM 2613-4 Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły (8,00*2,45)*4 | szt | 78,40 78,40 |
| 7 | KNR 0-23 IGM 2613-6 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 19,60 |
| 2 | KOMIN WENTYLACYJNY W TERMOIZOLACJI | | |
| 8 | 1-1 Wykonanie komina wentylacji grawitacyjnej w termoizolacji na strychu z kuchni lokalu nr 9 z przebiciem przez dach [kalkulacja własna] | kpl | 1,00 |

----- Koniec wydruku -----