


SŁUP ŻELBETOWY szt.2



PRZEKRÓJ A-A



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]			
	Ø	#			St3S-b		B500	
					Ø 6		# 16	
1	6		77	23	17.71			
2		16	498	4			19.92	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					17.71		19.92	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		1.578	
MASA OGÓŁEM [kg]					3.93		31.43	
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]					3.93		31.43	
MASA RAZEM DLA 2 szt. [kg]					7.86		62.87	

UWAGI

Beton klasy B25 ( C20/25 )  
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN ( B500 ), A-I ( St3S-b )  
Wymiary liniowe podano w [cm]  
Wymiary należy sprawdzić na budowie  
Rozstaw prętów zbrojeniowych podano w [cm]  
Otulina prętów zbrojeniowych min. 4cm

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzór mgr inż. Piotr Piotrowicz Polnica 103b, 77-300 Człuchów tel. 604 574 989			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi Przechlewo, obręb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14			
Nazwa rysunku: RDZEŃ ŻELBETOWY Poz. Rz3.1		Skala: 1:25	Nr rys: K4
Projektant: specjalność: konstrukcyjno-budowlana	mgr inż. Piotr Piotrowicz POM/0284/PWOK/10	Data: 16.12.2021r.	Podpis:
Sprawdzający: specjalność: architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana	inż. Jan Belzerowski UAN-NB-7210/189/85; 166/85	Data: 16.12.2021r.	Podpis: