




SŁUP ŻELBETOWY szt.4



PRZEKRÓJ A-A



## WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]			
	Ø	#			St3S-b		B500	
					Ø 6		# 16	
1	6		122	40	48.80			
2		16	356	4			14.24	
3		16	413	4			16.52	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					48.80		30.76	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		1.578	
MASA OGÓŁEM [kg]					10.83		48.54	
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]					10.83		48.54	
MASA RAZEM DLA 4 szt. [kg]					43.33		194.16	

## UWAGI

Beton klasy B25 ( C20/25 )  
 Stal zbrojeniowa klasy A-IIIIN ( B500 ), A-I ( S13S-B )  
 Wymiary liniowe podane w [cm]  
 Wymiary należy sprawdzić na budowie  
 Rozstaw prętów zbrojeniowych podano w [cm]  
 Otulina prętów zbrojeniowych min. 4cm

Projekt budowlany należy traktować jako całość i rozpatrywać część architektoniczno-konstrukcyjną łącznie z pozostałymi projektami branżowymi

<p align="center"><b>Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzór mgr inż. Piotr Piotrowicz</b></p> <p align="center">Pólnica 103b, 77-300 Człuchów      tel. 604 574 989</p>			
<p>Nazwa i adres obiektu budowlanego:</p> <p><b>Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi Przechlewo, obręb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14</b></p>			
<p>Nazwa rysunku:</p> <p><b>RZDŃEN ŻELBETOWY Poz. Rż2.2</b></p>		<p>Skala:</p> <p><b>1:25</b></p>	<p>Nr rys:</p> <p><b>K6</b></p>
<p>Projektant: specjalność: konstrukcyjno- budowlana</p>	<p>mgr inż. Piotr Piotrowicz POM/0284/PWOK/10</p>	<p>Data:</p> <p>16.12.2021r.</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Sprawdzający: specjalność: architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana</p>	<p>inż. Jan Belzerowski UIN-NB-7210/189/85; 166/85</p>	<p>Data:</p> <p>16.12.2021r.</p>	<p>Podpis:</p>