


SCHODY PŁYTOWE 1 szt.



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Srednica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]			
	B500						
	#			# 10		# 16	
1	16	635	10			63.50	
2	16	170	10			17.00	
3	16	250	10			25.00	
4	10	136	33	44.88			
5	10	314	11	34.54			
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				79.42		105.50	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.617		1.578	
MASA OGÓŁEM [kg]				49.00		166.70	
MASA RAZEM [kg]				215.70			

UWAGI

Beton klasy B25 (C20/25)
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (B500)
Wymiary liniowe podano w [cm]
Wymiary należy sprawdzić na budowie
Rozstaw prętów zbrojeniowych podano w [cm]
Otulina prętów zbrojeniowych min. 2cm
Pręty zbrojeniowe domierzać w gotowym deskowaniu!

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr K11b

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzór mgr inż. Piotr Piotrowicz Polnica 103b, 77–300 Człuchów tel. 604 574 989			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi Przechlewo, obręb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14			
Nazwa rysunku: SCHODY WEWNĘTRZNE - BIEG DOLNY Poz. SCH1.1		Skala: 1:25	Nr rys: K11a
Projektant: specjalność konstrukcyjno– budowlana		mgr inż. Piotr Piotrowicz POM/0284/PWOK/10	Data: 16.12.2021r.
Sprawdzający: specjalność architektoniczna i konstrukcyjno–budowlana		inż. Jan Belzerowski UAN–NB–7210/189/85; 166/85	Data: 16.12.2021r.