

WZP.26.1.12.2023

Kielce, 11.07.2023 r.

GMINA KIELCE
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
w KIELCACH
25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
(2)

.....
Do Wykonawców

Dotyczy: Realizacji robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Kielecki Rower Miejski” w ramach której zostanie przebudowana i rozbudowana infrastruktura rowerowa w Kielcach dla poszczególnych zadań:
Zadanie I – Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów przy ul. Radiowej w Kielcach
Zadanie II – Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy i ul. Szymanowskiego w Kielcach
Zadanie III – Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Podklasztornej w Kielcach
Postępowanie nr: WZP.26.1.12.2023

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach (zwany dalej „Zamawiającym”), w nawiązaniu do pisma Zamawiającego z dnia 10.07.2023r., działając na podstawie 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP, w związku z wpływieniem zapytań, udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji technicznej na ul. Radiową. Ta, która zamieszczona jest w folderze „Radiowa” dotyczy skrzyżowania ul. Bohaterów Warszawy i ul. Szymanowskiego.

Odpowiedź:

Dokumentacja techniczna na ul. Radiową została zamieszczona przez Zamawiającego w odpowiedziach na pytania z dnia 05.07.2023 r. pismo znak WZP.26.1.12.2023 (odpowiedź na pytanie 3)

Pytanie 2

Dot. Ul. Grunwaldzka: prosimy o potwierdzenie ilości przedmiarowych z poz. 7.1.

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym oraz w przedmiarze została skorygowana jednostka obmiarowa dotycząca pozycji: „Ręczne rozrzuconie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 10cm” (zmiana z ha na m²). W załączeniu poprawiony przedmiar oraz kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2c

Pytanie 3

Dot. Ul. Grunwaldzka: prosimy o potwierdzenie jednostki z poz. 6.4.

Odpowiedź:

Zamawiający skorygował ilość przedmiarową z poz. 6.4.). W załączeniu poprawiony przedmiar oraz kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2c

Pytanie 4

Dot. Bohaterów Warszawy: W poz. 5.4 wskazana jest kostka guzowata z kolei na rys.4.6 pokazane są płytki 30x30x8. Prosimy o ujednoczenie zapisów i wskazanie poprawnego materiału.

Odpowiedź:

W poz. 5.4 ujednoczono zapisy dotyczące wykonania płyt chodnikowych z wypustkami. W załączeniu zmodyfikowany przedmiar oraz kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2b.

Pytanie 5

Dot. Ul. Bohaterów Warszawy: prosimy o potwierdzenie ilości przedmiarowych z poz. 7.1.

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym oraz w przedmiarze została skorygowana jednostka obmiarowa dotycząca pozycji: „*Ręczne rozrzuconie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 10cm*” (zmiana z ha na m²). W załączeniu poprawiony przedmiar oraz kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2b

Pytanie 6

Dot. Ul. Radiowej: prosimy o potwierdzenie ilości przedmiarowych z poz. 7.1.

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym oraz w przedmiarze została skorygowana jednostka obmiarowa dotycząca pozycji: „*Ręczne rozrzuconie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 10cm*” (zmiana z ha na m²). W załączeniu poprawiony przedmiar oraz kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2a

Pytanie 7

Dot. Ul. Grunwaldzka: Poz. 4.2 wskazuje na ustawienie krawężnika wtopionego 15x30 z kolei rysunek przekrojów konstrukcyjnych mówi o krawężniku najazdowym 15x22. Prosimy o wskazanie poprawnego rodzaju krawężnika.

Odpowiedź:

Skorygowano przekroje konstrukcyjne w zakresie szczegółu krawężnika 15x30. Przekrój konstrukcyjny w załączeniu.

Pytanie 8

Dot. Ul. Bohaterów Warszawy: Poz. 4.2 wskazuje na ustawienie krawężnika wtopionego 15x30 z kolei rysunek przekrojów konstrukcyjnych mówi o krawężniku najazdowym 15x22. Prosimy o wskazanie poprawnego rodzaju krawężnika.

Odpowiedź:

Skorygowano przekroje konstrukcyjne w zakresie szczegółu krawężnika 15x30. Przekrój konstrukcyjny w załączeniu.

Pytanie 9


Prosimy o dopuszczenie materiałów brukarskich o standardowej nasiąkliwości od 6%, która jest zgodna z norm PN-EN 1338. W związku z wycofaniem si wielu producentów z produkcji materiałów o nasiąkliwości do 5%, materiał ten jest bardzo ciężko dostępny co znacznie wydłużyłoby czas trwania kontraktu.

Odpowiedź:

Projektant dopuszcza zastosowanie materiałów brukarskich o standardowej nasiąkliwości do 6%.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że niniejsze wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania i otwarcia ofert określony w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00298095/01 opublikowanym w dniu 10.07.2023r. pozostaje bez zmian.

DYREKTOR


mgr inż. Grzegorz Staszewski

W załączeniu

- przedmiar oraz kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2a
- przedmiar oraz kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2b
- przedmiar oraz kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2c
- przekrój konstrukcyjny (załącznik do pytania nr 7)
- przekrój konstrukcyjny (załącznik do pytania nr 8)