

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1		D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1		D-01.02.02a	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej		
1	<b>KNR 0201 0126-0100</b>		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu grubość warstwy do 15 cm  Obmiar: 90,0000	90,0000	m2
2	<b>KNR 0201 0206-0301</b>		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład. na odl. do 1km - WYWÓZ ZIEMI  Obmiar: 9,0000	9,0000	m3
1.2		D-01.02.04	Rozbiórka elementów zagospodarowania		
3	<b>KNR 0231 0815-0200</b>		Rozebranie chodników z płytek betonowych  Obmiar: 11,0000	11,0000	m2
4	<b>KNR 0231 0814-0200</b>		Rozebranie obrzeży trawnikowych  Obmiar: 13,0000	13,0000	m
5	<b>KNR 0201 0206-0501</b>		Załadunek koparką gruzu z rozbiórki na samochody samowyładowcze i wywóz wraz z ceną utylizacji - odl. transportu 1km  Obmiar: 1,0000	1,0000	m3
6	<b>KNR 0201 0214-0401</b>		Nakłady uzupełniające za dalsze 4 km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyład. po drogach utwardzonych - łączna odległość transportu 5km  Obmiar: 1,0000  Krotność: 8,0000	1,0000	m3
2		D-04.00.00	PODBUDOWY		
2.1		D-04.01.01	Wykonanie koryta		
7	<b>KNNR 0006 0101-0201</b>		Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 15 cm na całej szerokości utwardzenia w gruntach kat. II do IV wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  Obmiar: 92,0000	92,0000	m2
8	<b>KNR 0201 0206-0301</b>		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład. na odl. do 1km - WYWÓZ UROBKU Z KORYTOWANIA  Obmiar: 13,8000	13,8000	m3
9	<b>KNR 0201 0214-0301</b>		Nakłady uzupełn. za dalsze 4km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyład. po drogach utwardzonych - łączna odległość transportu 5km  Obmiar: 13,8000  Krotność: 8,0000	13,8000	m3
2.2		D-04.02.01	Warstwy odsączające i podsypkowe		
10	<b>KNNR 0006 0106-0500</b>		Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  Obmiar: 92,0000	92,0000	m2
2.3		D04.04.02b	Podbudowa zasadnicza		

Budowa stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na działce o nr ewid. 116/49 obręb 0004 Śródmieście w Kostrzynie nad Odrą  
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
11	<b>KNNR 0006 0113-0100</b>		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar: 77,5000	77,5000	m2
3		D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
3.1			Nawierzchnia z płyt ażurowych i kostki betonowej		
12	<b>Analogia: KNR 0231 0502-0600</b>		Nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych 60x40x10cm wraz z wykonaniem podsypki piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem otworów żwirem 1/4mm lub pospoką Obmiar: 77,5000	77,5000	m2
4		D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
4.1		D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe gruntu		
13	<b>KNKRB 0001 0313-0100</b>		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego.kategoria gruntu I i III, Obmiar: 50,0000	50,0000	m2
14	<b>KNR 0201 0510-0100</b>		Humusowanie i obsianie trawą skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm - wykorzystanie ziemi urodzajnej z odhumusowania Obmiar: 50,0000	50,0000	m2
5		D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
5.1		D-08.01.01b	Ustawianie krawężników i oporników betonowych		
15	<b>Analogia: KNNR 0006 0403-0300</b>		Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu klasy C12/15, na podsypce cementowo piaskowej Obmiar: 46,5000	46,5000	m
6		D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
6.1		D-07.01.01	Oznakowanie poziome		
16	<b>KNNR 0006 0705-0500</b>		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane ręcznie Obmiar: 1,8000	1,8000	m2