

Koszty ofertowy

Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska - Stary Laskowiec, gmina Zambrów - budowa kładki dla pieszych przez rz. Jabłonka

Lp.	Podstawa wyceny i SST	OPIS ROBÓT (obliczenie ilości robót)	Jedn.	Ilość	Cena jed. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	D.M.00.00.00	Wymagania ogólne. Opracowanie projektu organizacji ruchu, montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia robót na czas budowy kładki. Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej.	ryczałt	1,00		
2.	D.01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
2.1.		- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,30		
2.2.		- osadzenie znaków wysokościowych	szt	11,00		
3.	D.01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / o średniej gr. w-wy 15cm	m2	200,00		
4.	M.11.01.01	Wykopy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem	m3	13,46		
5.	M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3	171,37		
6.	M.11.07.02	Pale wbijane z rur stalowych	szt	6,00		
7.	M.12.01.02	Zbrojenie betonu stałą klasy A III (BSt500S)	kg	2932,00		
8.	M.13.01.04	Beton podpór klasy C25/30 W8 F150 w elementach o grubości > 60cm	m3	9,00		
9.	M.13.01.05	Beton ustroju niosącego klasy C25/30 W8 F150 w elementach o grubości < 60cm	m3	11,40		
10.	M.13.02.01	Beton klasy C16/20 w deskowaniu	m3	4,87		
11.	M.14.01.02	Konstrukcje stalowe ustroju niosącego mostu ze stali S235	kg	6431,00		
12.	M.14.02.01	Pokrywanie powłokami malarskimi 3 krotnie konstrukcji stalowej	m2	103,63		
13.	M.15.02.02	Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno	m2	28,47		
14.	M.17.01.01	Łożyska metalowe	szt	6,00		
15.	M.18.01.01	Urządzenia dylatacyjne szczelne	m	9,76		
16.	M.19.01.04	Balustrady stalowe na obiektach mostowych	m	31,40		
17.	M.20.01.10	Chodniki z żywic na obiektach mostowych	m2	57,48		
18.	D.06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6-15cm	m2	36,00		
19.	D.06.01.01.42	Umocnienie skarp brukowcem na podsypce	m2	46,90		
20.	D.10.02.01.21	Wykonanie schodów na skarpie wraz z poręczami zabezpieczonymi antykorozyjnie	m	6,00		
21.	M.13.03.01	Mostowy prefabrykat gzymsowy z polimerobetonu	m	32,40		
22.	M.20.01.05	Ułożenie w chodnikach rur osłonowych	m	33,00		
Cena netto [zł]						
Podatek VAT 23% [zł]						
Cena brutto [zł]						