



<https://platformazakupowa.pl/transakcja/673324>

Sprawa IZ.272.1.8.2022

Łask, dn. 25.10.2022

### Wyjaśnienie i zmiana Nr 4 treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn.: „**Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 4911E, 2308E, 2303E, 4915E, 1907E, 2301E, 2315E, 2316E, 2324E, 2334E, 4912E, 2330E**”.

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 PZP Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Pytania do zadań nr I, II, III, IV, V, VI, XI, XII:

1. Ze względu na brak możliwości pozyskania, tak dużej ilości destruktu bitumicznego na rynku krajowym, prosimy o dopuszczenie zastosowania na górną warstwę poboczy, kruszywa łamanego 0-31,5 mm.

#### Pytania do:

**Zadanie I** - Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Chorzeszów i Ludowinka:

1. Z dokumentacji projektowej wynika, iż nie są uwzględnione roboty związane z wymianą krawężników i kostki na istniejących zjazdach. Proszę o potwierdzenie Zamawiającego, iż na przedmiotowej drodze, Wykonawca nie będzie wykonywał regulacji wysokościowej zjazdów istniejących (krawężniki, kostka betonowa). W przeciwnym razie, proszę o uzupełnienie przedmiaru o zakres i ilości w/w robót.
2. Na przedmiotowej drodze występują zakrzaczenia na ok. 50m<sup>2</sup>. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o w/w roboty.

**Zadanie III** - Remont drogi powiatowej nr 2303E w miejscowości Rososza:

1. W poboczu znajdują się drzewa. Czy Zamawiający przewiduje poprawę bezpieczeństwa uczestników drogi poprzez usunięcie drzew, które znajdują się bezpośrednio przy drodze? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie.

**Zadanie VII** - Remont drogi powiatowej nr 2315E - ulica 1 Maja w Łasku:

1. Na przedmiotowej drodze występują wpusty uliczne, które będą do regulacji wysokościowej, a nie są ujęte w dokumentacji projektowej. Proszę o podanie ilości wpustów?
2. Z dokumentacji projektowej wynika, iż nie są uwzględnione roboty związane z wymianą krawężników i kostki na istniejących zjazdach. Proszę o potwierdzenie Zamawiającego, iż na przedmiotowej drodze, Wykonawca nie będzie wykonywał regulacji wysokościowej zjazdów istniejących (krawężniki, kostka betonowa). W przeciwnym razie, proszę o uzupełnienie przedmiaru o zakres i ilości w/w robót.

**Zadanie VIII** - Remont drogi powiatowej nr 2316E - ulica Mickiewicza w Łasku:

1. Na przedmiotowej drodze występują studnie kanalizacyjne, które będą do regulacji wysokościowej, a nie są ujęte w dokumentacji projektowej. Proszę o podanie ilości studni?
2. W przedmiarze w poz. 3.1 „Ława pod krawężniki betonowa z oporem” jest podana ilość 4m<sup>3</sup>. Podana ilość, która jest potrzebna do ułożenia 417 m krawężników o wym. 20x30 cm, jest stanowczo niedoszacowana. Proszę o podanie prawidłowej ilości w w/w pozycji przedmiarowej.

**Zadanie X** - Remont drogi powiatowej nr 2334E - ulica Piotrkowska w Łasku:

1. Na przedmiotowej drodze występują studnie kanalizacyjne, które będą do regulacji wysokościowej, a nie są ujęte w dokumentacji projektowej. Proszę o podanie ilości studni?



2. W przedmiarze w poz. 5.3 „Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem”, brakuje ilości. Proszę o podanie ilości w/w robót.

3. Z dokumentacji projektowej wynika, iż nie są uwzględnione roboty związane z wymianą krawężników i kostki na istniejących zjazdach, jak również wymianą krawężników w ciągu drogi. Proszę o potwierdzenie Zamawiającego, iż na przedmiotowej drodze, Wykonawca nie będzie wykonywał regulacji wysokościowej istniejących zjazdów (krawężniki, kostka betonowa), jak i krawężników w ciągu drogi. W przeciwnym razie, proszę o uzupełnienie przedmiaru o zakres i ilości w/w robót.

**Zadanie XI** - Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowościach Wrzeszczewice i Wrzeszczewice Skrejnia:

1. Proszę o dołączenie do przedmiotowego zadania pełnego projektu wykonania remontu. Ponadto proszę o dołączenie szczegółu wykonania odwodnienia korpusu drogowego, za pomocą przepustu pod koroną drogi wraz infrastrukturą, w km 0+109,5 wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną.

**Zadanie XII** - Remont drogi powiatowej nr 2330E - ul. Piekarnicza w miejscowości Łask:

1. Na przedmiotowej drodze występują studnie kanalizacyjne i będą one do regulacji wysokościowej. Proszę o podanie ilości studni?

2. Z dokumentacji projektowej wynika, iż nie są uwzględnione roboty związane z wymianą krawężników i kostki na istniejących zjazdach. Proszę o potwierdzenie Zamawiającego, iż na przedmiotowej drodze, Wykonawca nie będzie wykonywał regulacji wysokościowej zjazdów istniejących (krawężniki, kostka betonowa). W przeciwnym razie, proszę o uzupełnienie przedmiaru o zakres i ilości w/w robót.

3. Na przedmiotowej drodze brak jest rowów do oczyszczenia. Rowy należy najpierw wykonać. Proszę zatem o zmianę pozycji kosztorysowych co do zakresu i ilości robót do wykonania.

**Odpowiedzi:**

**Zadanie I - Chorzeszów**

Skorygowano przedmiar. Załączono do niniejszego pisma.

**Zadanie III - Rososza**

Zamawiający nie przewiduje usuwania drzew.

**Zadanie VII – ul. 1 Maja**

1. W ulicy brak wpustów deszczowych do regulacji.
2. Zamawiający nie przewiduje wymiany krawężników na zjazdach.

**Zadanie VIII - Mickiewicza**

1. Skorygowano pozycję nr 3.1 przedmiaru robót – nowy przedmiar.
2. Regulacji wysokościowej podlegają :
  - 12 włączów nastudziennych kanalizacji sanitarnej,
  - 1 wpust kd,

**Zadanie X - Piotrkowska**

1. Regulacji wysokościowej podlegają:
  - 16 włączów nastudziennych kanalizacji sanitarnej,
  - 2 wpusty kd,
  - 2 studnie telekomunikacyjne,
  - 4 skrzynki zaworów wodociągowych

2. Pozycja 5.3 ulega wykreśleniu – Nowy przedmiar,



3. Krawężnik wymienia się tylko w miejscu utwardzenia zieleńców jak na przekrojach.

#### **Zadanie XI - Wrzeszczewice**

1. Elementy przelotowe przepustu z PEHD. Rury PEHD o sztywności skrętnej minimum SN8. Ścianka czołowa typowa, prefabrykowana dla rur średnicy 600 mm. Osadzenie wpustu na przepuscie zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych. Studnia o śr. 1000 mm żelbetowa typowa wg KPED. Właz nastudzienny i ruszt żeliwny klasy D400.

#### **Zadanie XII - Piekarnicza**

1. Wprowadza się do przedmiaru powierzchnię zjazdów do przełożenia – nowy przedmiar,
2. Regulacji wysokościowej podlegają:
  - 9 włazów nastudziennych kanalizacji sanitarnej,
  - 12 skrzynek zaworów wodociągowych.

Elementy zagospodarowania pasa drogowego widoczne na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Geodezji Starostwa Powiatowego w Łasku – rów drogowy po stronie prawej - znajdują się w terenie.

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP Zamawiający informuje, że zmienia treść Specyfikację Warunków Zamówienia:

W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert **28.10.2022 r. godz. 09.00.**

Termin otwarcia ofert **28.10.2022 r. godz. 09.05.**

**STAROSTA**

**Piotr Wołosz**

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)

#### **Załączniki:**

1. Przedmiar Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Chorzeszów i Ludowinka.
2. Przedmiar Remont drogi powiatowej nr 2316E - ulica Mickiewicza w Łasku.
3. Przedmiar Remont drogi powiatowej nr 2330E - ul. Piekarnicza w miejscowości Łask.
4. Przedmiar Remont drogi powiatowej nr 2334E - ulica Piotrkowska w Łasku.