PLU.4011.4.2022.DP Gdańsk dnia 04.05.2022 r.

Sygn. 154133

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku" syg. postępowania 22/BZP-U.500.6/2022/MD

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, na podstawie art. 135. ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o, oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, jako Zamawiający, udziela wyjaśnień:

PYTANIE 1

Zgodnie z aneksem nr W-T/516 A/2019/MB w ulicy Na Stoku na wysokości budynku nr 40, na długości ok 29m należy wybudować nowy wodociąg o średnicy DN200. Zgodnie z załączoną dokumentacją na wysokości budynku przewiduje się budowę wodociągu o średnicy DN125 (na odcinku Tr22-ZŁ19) oraz DN150 (na Tr9-Ł45; Ł45-ZŁ18). Prosimy o wskazanie jaka średnica wodociągu stanowi przedmiot zamówienia.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, iż rozwiązanie projektowe powinno być zgodne z zapisami stanowiącymi załącznik do odpowiedzi – należy wybudować wodociąg Dn200 w miejsce Dn125 (Tr22-ZŁ19) z żeliwa, rurociąg Dn150 pozostaje – jest zgodny z warunkami. Zmienione rysunki dołączone są do odpowiedzi w zakresie: plan, profil, schematy węzłów wodociągowych.

PYTANIE 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza likwidację wyłączonych z eksploatacji sieci (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) za pomocą użycia pianobetonu.

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający informuje, iż dopuszczenie likwidacji poprzez zamulenie zostało uzgodnione przez GZDiZ, jest to stałą praktyką przy realizacji przebudowy sieci wodociągowych aby nie wykopywać całości sieci, co generowałoby olbrzymie koszty. Demontaże należy wykonać w miejscach koniecznych – gdzie występują kolizje z likwidowanym uzbrojeniem.

PYTANIE 3

Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonany wodociąg na odcinku Tr22-ZŁ19:

a) Zgodnie z Projektem wykonawczym, rys. 02.07 Profile sieci i przyłączy wodociągowych, przewiduje się zastosowanie rurociągu żeliwnego DN125

b) Zgodnie z Projektem budowlanym, rys. 02.03 Profile sieci i przyłączy wodociągowych, przewiduje się zastosowanie rurociągu PEHD DN125.

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający informuje, iż na odcinku Tr22-ZŁ19 należy wykonać rurociąg Dn200 z żeliwa, zgodnie z załączonymi do odpowiedzi rysunkami.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 05-05-2022