

## Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Bobowo

### Zestawienie robót

Lp	Zakres robót	Wartość robót [zł]
1	W SUW w Bobowie wymianę zestawu II stopnia o wydajności 50 m <sup>3</sup> /h i H=50 m H <sub>2</sub> O + pompa rezerwowa i pompa do płukania złoża o wydajności 61 m <sup>3</sup> /h i H=14 m H <sub>2</sub> O (wszystkie pompy II stopnia wyposażać w indywidualny falownik)	
2	W przepompowni w m. Bobowo wymianę zestawu pomowego o wydajności 50 m <sup>3</sup> /h i H=50 m H <sub>2</sub> O + pompa rezerwowa i pompa do płukania złoża o wydajności 61 m <sup>3</sup> /h i H=14 m H <sub>2</sub> O (wszystkie pompy II stopnia wyposażać w indywidualny falownik)	
3	Wymianę pomp w studni nr 1, 2, 3 wraz z orurowaniem, wodomierzami, sondami poziomu wody i instalacją elektryczną oraz wyłącznikami ciśnieniowymi	
4	Wymianę odstożników wód popłucznych szt. 4 , Dn1500 , H=4,0m	
5	Rozbudowę ujęcia wody poprzez budowę studni nr 4 wraz z rurociągami doprowadzającymi wodę do uzdatniania, ogrodzenie terenu studni zgodnie z obowiązującymi przepisami; wykonanie obudowy studni; ustalenie strefy ochrony bezpośredniej	
6	Modernizacja i czyszczenie zbiornika wody na przepompowni w m. Bobowo ul. Ogrodowa wraz z montażem AKPIA oraz systemu GPS do przesyłania alarmów przepełnienia zbiornika i otwarcia włazu zbiornika, wymiana ogrodzenia wokół przepompowni oraz malowanie elewacji budynku, Do modernizacji zalicza się: czyszczenie i konserwacja zbiornika, wymiana zestawu pompowego, orurowania, wodomierzy oraz przepustnic	
7	Dokumentacja i procedury odbiorowe wykonanych robót i badań	
	Razem:	