

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2914D w miejscowości Świebodzice przy przystanku Ciernie II dł.29 m					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-31 d.1 0813-07	Rozebranie krawężników kamiennych i betonowych 20x25 cm na podsypce piaskowej 29	m		
			m	29.000	
				RAZEM	29.000
2	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km 1.3	m ³		
			m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
2 CHODNIK					
3	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - pod chodnik i zjazdy 43.5	m ²		
			m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
4	KNR 2-31 d.2 0103-02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 43.5	m ²		
			m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
5	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowe z oporem 1.74	m ³		
			m ³	1.740	
				RAZEM	1.740
6	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 29	m		
			m	29.000	
				RAZEM	29.000
7	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 32	m		
			m	32.000	
				RAZEM	32.000
8	KNR 2-31 d.2 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu 43.5	m ²		
			m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
9	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 43.5	m ²		
			m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
10	KNR 2-31 d.2 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-31 d.2 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej 23.5	m ²		
			m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
12	KNR 2-31 d.2 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 2-31 d.2 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 11.6	m ²		
			m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
14	KNR 2-31 d.2 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 11.6	m ²		
			m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
15	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km 13.05	m ³		
			m ³	13.050	
				RAZEM	13.050