

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-03 1201-03 analogia	Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii	pkt.		
		1	pkt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-04 1002-02 szacunek do weryfikacji w trakcie roz- biórki	Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska zalegającego w budynku	m³		
		5	m³	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR AT-06 0102-02 analogia	Ręczny załadunek gruzu do kontenera	t		
		poz.2*2	t	10,000	
				RAZEM	10,000
4		Wywóz gruzu - kontener 6m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
6	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m²		
		(4,18+7,1)*13,31+2,5*2,25	m²	155,762	
				RAZEM	155,762
8	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m²		
		poz.7	m²	155,762	
				RAZEM	155,762
9		Wywóz papy - kontener	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m²		
		poz.7	m²	155,762	
				RAZEM	155,762
11	KNR-W 4-01 0441-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m²		
		poz.7	m²	155,762	
				RAZEM	155,762
12		Wywóz drewna - kontener	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 4-04 0106-03	Rozebranie stropów płaskich Kleina	m²		
		9,56*13,31-1,55*3,06+3,96*1,66	m²	129,074	
				RAZEM	129,074
14	KNR 4-04 1002-02	Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska zalegającego w budynku	m³		
		poz.13*0,2	m³	25,815	
				RAZEM	25,815
15	KNR AT-06 0102-02 analogia	Ręczny załadunek gruzu do kontenera	t		
		poz.14*2	t	51,630	
				RAZEM	51,630
16		Wywóz gruzu - kontener 6m3	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
17	KNR-W 4-03 1116-03 szacunek do weryfikacji w trakcie roz- biórki	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
18	KNR-W 4-01 0802-06	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/2 cegły	m²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		89	m ²	89,000	
				RAZEM	89,000
19	KNR 4-04 0602-01	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych - rozbiórka ścian działowych i nosnych 81-poz.20	m ³ m ³	 78,777	
				RAZEM	78,777
20	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących (0,6+0,7)*0,38*4,5	m ³ m ³	 2,223	
				RAZEM	2,223
21	KNR AT-06 0102-02 analogia	Ręczny załadunek gruzu do kontenera poz.19*2+poz.18*0,12+poz.20*2	t t	 172,680	
				RAZEM	172,680
22		Wywóz gruzu - kontener 6m3 18	szt szt	 18,000	
				RAZEM	18,000
23	KNR-W 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów 66*1,2*1,2	m ³ m ³	 95,040	
				RAZEM	95,040
24	KNR-W 4-01 0348-04	Rozebranie fundamentów z kamieni 66*1,2*(0,28+0,4)/2	m ³ m ³	 26,928	
				RAZEM	26,928
25	KNR-W 4-01 0348-04	Rozebranie ścian piwnic z kamieni (1,1+1,6)*2*1,17*0,28+(1,92+2,33)*2*1,17*0,28	m ³ m ³	 4,554	
				RAZEM	4,554
26	KNR AT-06 0102-02 analogia	Ręczny załadunek gruzu do kontenera (poz.24+poz.25)*2	t t	 62,964	
				RAZEM	62,964
27		Wywóz gruzu - kontener 6m3 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000
28	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z wykopów i mieszanką piaskowo-żwirową z prze- rzutem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III wraz z dostawą mieszanki piaskowo-żwirowej poz.23	m ³ m ³	 95,040	
				RAZEM	95,040
29		Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000