

Miejscowość, data

(Nazwa firmy, pieczęć)

Znak sprawy: SA.270.7.2023

Kod CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY**NAZWA ZADANIA:****Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Zaporowo w 2023r,****PAKIET VII - leśnictwo: WILANOWO, FROMBORK**

L.p.	Podstawa kalkulacji, opis pozycji.	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa [netto]	Wartość [netto]
1.	Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką samojezdną; (R+S). Zakres robót obejmuje: – usunięcie z nawierzchni drogi zastoisk wody – usunięcia błota z miejsc uszkodzonych – usunięcie z nawierzchni drogi darniny, kamieni, korzeni i innych podobnych nierówności – mechaniczne profilowanie nawierzchni drogi zgodnie z warunkami zawartymi w STWiOR	m2	3500,00		
2.	Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne zagęszczanie nawierzchni walcem drogowym samojezdnym; (R+S). Zakres robót obejmuje: – usunięcie z nawierzchni drogi zastoisk wody – usunięcia błota z miejsc uszkodzonych – usunięcie z nawierzchni drogi darniny, kamieni, korzeni i innych podobnych nierówności – mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi zgodnie z warunkami zawartymi w STWiOR	m2	3500,00		
3.	Naprawa dróg gruntowych wykonana ręcznie lub mechanicznie, kruszywem łamanym kamiennym o ziarnistości 0,0 - 63,0 mm i grubszym. Naprawa głębokich kolein i dużych nierówności; (R+M+S). Zakres robót obejmuje: – wykonanie rowków odwadniających – usunięcie z nawierzchni drogi zastoisk wody – usunięcia błota z miejsc uszkodzonych – oczyszczenie miejsc uszkodzonych – wypełnienie miejsc uszkodzonych kruszywem kamiennym łamanym lub tłuczniem, materiał zgodnie z warunkami zawartymi w STWiOR – mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi zgodnie z warunkami zawartymi w STWiOR	m3	160,00		
4.	Naprawa nawierzchni dróg gruntowych wykonana mechanicznie, kruszywem łamanym kamiennym o ziarnistości 0,0 - 31,5 mm. Uzupełnienie warstwy górnej nawierzchni; (R+M+S). Zakres robót obejmuje: – wykonanie rowków odwadniających – usunięcie z nawierzchni drogi zastoisk wody – usunięcia błota z miejsc uszkodzonych – oczyszczenie miejsc uszkodzonych	m3	100,00		

	<ul style="list-style-type: none"> - wypełnienie miejsc uszkodzonych kruszywem kamiennym łamanym lub tłuczniem, materiał zgodnie z warunkami zawartymi w STWiOR - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi zgodnie z warunkami zawartymi w STWiOR 				
5.	Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy drogi, umożliwienie odpływu wody; (R+S). Zakres robót obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne ścinanie poboczy drogi - rozplantowanie urobku poza drogą i rowem 	m2	400,00		
6.	Usuwanie traw, porostów i zakrzaczeń drobnych o grubości do 3 cm, z poboczy drogi oraz skarp rowów przydrożnych wraz z ich rozdrobnieniem (mulczowanie); (R+S). Zakres robót obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne usunięcia zakrzaczeń - rozdrobnienie - tzw. mulczowanie 	m2	36000,00		
7.	Usuwanie mechaniczne lub ręczne zakrzaczeń o grubości powyżej 3 cm, z poboczy drogi oraz skarp rowów przydrożnych wraz z ich wyniesieniem; (R+S). Zakres robót obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne lub ręczne usunięcia zakrzaczeń - wyniesienie we wskazane miejsce 	m2	3600,00		
8.	Odmulenie rowu przydrożnego o wymiarach: szerokość śr. do 2,40m; głębokość śr. do 1,00m; szerokość dna rowu do 0,40m; zamulenie do 40%; (R+S). Zakres robót obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne lub ręczne odmulenie rowu - rozplantowanie namułu poza skarpą rowu 	m	300,00		
9.	Odtworzenie rowu przydrożnego o wymiarach: szerokość śr. do 2,40m; głębokość śr. do 1,00m; szerokość dna rowu do 0,40m; wyprofilowanie dna i skarp rowu, przy zamuleniu ponad 40%; (R+S). Zakres robót obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne lub ręczne odtworzenie rowu - wyprofilowanie skarp i dna rowu - rozplantowanie urobku poza skarpą rowu 	m	100,00		
10.	Naprawa, wymiana przepustu o średnicy do 50cm pod drogą lub zjazdem; (R+M+S). Zakres robót obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> - demontaż przepustu lub jego części - uzupełnienie, wymiana rury przepustowej PVC - naprawa przyczółków (1 przyczółek = 1m) - naprawa nawierzchni nad przepustem 	m	8,00		
RAZEM (wartość netto zł):					

Kwota netto bez podatku VAT: PLN

Kwota podatku VAT (23%) : PLN

Kwota brutto z podatkiem VAT: PLN

Słownie (kwota brutto)..... PLN

Sporządził:

(data, podpis)