

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT DROGI GMINNEJ NR 270162K SIEDLISKA- ORŁOWSKI ODC.I KM 0+000,00-0+150			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 2-01 d.1.1 0119-04	Roboty pomiarowe - obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1 00	
				RAZEM	1 00
1.2		Pobocza, zjazd			
2	KNNR 6 d.1.2 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - POBOCZA ZJAZDY	m ²		
		150*0,3*2	m ²	90,00	
		odcinek I po- bocza	m ²	60,00	
		odcinek I zjazd			
		60			
				RAZEM	150 00
3	KNNR 6- d.1.2 0103-03000	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		150	m ²	150 00	
				RAZEM	150 00
4	KNNR 6 d.1.2 1002-03	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm - norma emulsji 3kg/m ²	m ²		
		90	m ²	90,00	
				RAZEM	90 00
5	KNNR 6 d.1.2 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm - norma emulsji 3kg/m ²	m ²		
		90	m ²	90,00	
				RAZEM	90 00
1.3		REMONT ROWU ODWADNIAJĄCEGO			
6	KNNR 1 d.1.3 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. V-VI z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - OCZYSZCZENIE WRAZ Z WYPROFILOWANIEM SKARP	m ³		
		(0.5+0.8+0.8)*(0.30)*(200)	m ³	126 00	
				RAZEM	126 00
7	KNNR 1 d.1.3 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	126 00	
		126			
				RAZEM	126 00
2		REMONT DROGI GMINNEJ NR 270162K SIEDLISKA- ORŁOWSKI ODC.II OK 0+150,00- KM 0+190,00 = 40 m			
2.1		Roboty przygotowawcze			
8	KNNR 2-01 d.2.1 0119-04	Roboty pomiarowe - obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1 00	
				RAZEM	1 00
2.2		Podbudowa			
9	KNNR 6 d.2.2 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI - analogia gr.	m ²		
		60 cm			
		Krotność = 2			
		40*3 3	m ²	132 00	
		odcinek II			
				RAZEM	132 00
10	KNNR 1 d.2.2 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowniczymi	m ³		
		132*0 6	m ³	79 20	
				RAZEM	79 20
11	KNNR 1 d.2.2 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	79 20	
		79 2			
				RAZEM	79 20
12	KNNR 6 d.2.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		odcinek II	m ²	132 00	
		132			
				RAZEM	132 00
13	KNNR 6 d.2.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR >=25%, o gr.20 cm 25 cm po zęszczeniu	m ²		
		Krotność = 1,25			
		40*3 28	m ²	131 20	
		odcinek II			
				RAZEM	131 20
14	KNNR 6 d.2.2 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 ; kruszywo łamane 0/31,5 mm gr	m ²		
		15 cm - 22 cm			
		Krotność = 1,47			
		40*2 94	m ²	117 60	
		odcinek II			
				RAZEM	117 60
2.3		Nawierzchnia			
15	KNNR 6 d.2.3 0308-02	Nawierzchnie z AC 16W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
		40*2.76	m ²	110.40	
				RAZEM	110.40
16	KNNR 6 d.2.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		40*2.6	m ²	104.00	
				RAZEM	104.00
17	KNNR 6 d.2.3 0309-02	Nawierzchnie z AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		40*2.6	m ²	104.00	
				RAZEM	104.00
2.4		Pobocza, zjazdy			
18	KNNR 6 d.2.4 0113-06 odcinek II pobocza odcinek II zjazdu	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - POBOCZA ZJAZDY	m ²		
		40*0,3*2	m ²	24,00	
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	44.00
19	KNNR 6- d.2.4 0103-03000	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		44	m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
20	KNNR 6 d.2.4 1002-03	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm - norma emulsji 3kg/m ²	m ²		
		24	m ²	24.00	
				RAZEM	24.00
21	KNNR 6 d.2.4 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm - norma emulsji 3kg/m ²	m ²		
		24	m ²	24.00	
				RAZEM	24.00
2.5		REMONT ROWU ODWADNIAJĄCEGO			
22	KNNR 1 d.2.5 0202-08 odcinek II	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. V-VI z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - OCZYSZCZENIE WRAZ Z WYPROFILOWANIEM SKARP	m ³		
		(0.5+0.8+0.8)*(0.30)*(140)	m ³	25.20	
				RAZEM	25.20
23	KNNR 1 d.2.5 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	25.20	
		25.2		RAZEM	25.20