


# PROFIL PIONOWY WYKOPU I ZASYPKI 1:10



D	B
mm	
do 160	0,90
200	1,00
250	1,05
315	1,10
400	1,25
500	1,40

## OZNACZENIA

1. RURA WODOCIĄGOWA
2. PODŁOŻE Z GRUNTU RODZIMEGO
3. PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO
4. OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO WARSTWAMI GR. 10CM, ZAGĘSZCZONEGO DO  $J_s = 91\%$  DLA  $H > 2M$ ,  $J_s = 90\%$  DLA  $H < 2M$
5. OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO BEZPOŚREDNIO NAD RURĄ, KTÓREJ NIE NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ
6. ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGĘSZCZANIEM
7. SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM

**ARCHITEKTURA**  
MICHAŁ BUGAŁA  
UL. 1 MAJA 17/1A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI  
t: +48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com

**ZALEWSKI** PRZEMYSŁAW ZALEWSKI I WSPÓLNICY  
PROJEKTOWANIE I NADZORY

05-600 GRÓJEC, ul. Piłsudskiego 6b lokal 15  
Tel./Fax +48 664 56 86  
biuro@zalewski-inzynieria.com

INWESTOR:  
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI  
UL. T.KOŚCIUSZKI 32A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

ZADANIE:  
Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku OSP

ADRES INWESTYCJI:  
DZIAŁKA EW. NR 48/4, 49, 149, 150, 157/1, 157/2  
OBRĘB: 0023 MIASTO GRODZISK  
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI

PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. PRZEMYSŁAW KONARZEWSKI	MAZ/0585/ /PBS/17	

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. PRZEMYSŁAW ZALEWSKI	MAZ/0247/ /POOS/11	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY  
mgr inż. MICHAŁ SZEWCZYK  
inż. JAKUB WILK  
inż. MARCIN CIKORSKI

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE	FAZA PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
-----------------------------------	--

RYSUNEK PROFIL PIONOWY WYKOPU I ZASYPKI		NR. RYSUNKU <b>05</b>
DATA MAJ 2019r	SKALA 1:10	NUMER STRONY STR. ...

IŁOŚĆ RYSUNKÓW  
5