

Przedmiar							
	45111200-0 45111291-4 45111300-1 45231600-1		b. teletechniczna - kanał technologiczny	Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 (ul. Dworcowa w msc. Stare Grabie, gm. Wołomin) do przejazdu kolejowego w msc. Dobczyn (ul. Mazowiecka w msc. Dobczyn, gm. Klembów) - etap II gm. Klembów			
Numer	Kod CPV	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność
1	45111200-0	D-01.00.00		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1.1		D-01.01.01A	KNRW 201/113/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza)	km	0,31	1,00
2	45111291-4 45111300-1	D-02.00.00		<b>Roboty ziemne</b>			
2.1		E-01.03.05	KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	173,28	1,00
2.2		D-02.00.00	Kalkulacja indywidualna	Wywóz samochodami samowyładowczymi Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie (załadunek mechaniczny), grunt kategorii I-II i uтиlizacja odpadów	m3	60,46	1,00
3	45231600-1	E-01.03.05		<b>Kanał technologiczny</b>			
3.1		E-01.03.05	KNNR 5/706/2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6 m	m	317,88	1,00
3.2		E-01.03.05	KNNR 5/702/2	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	112,82	1,00
3.3		E-01.03.05	TPSA 40/301/1	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, o wymiarach L/B/H 1500/900/1200 grunt kategorii I-II	szt	3,00	1,00
3.4		E-01.03.05	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych (2 x HDPE125/7,1 + 4 x HDPE40/3,7 + 4 x mikrorur MR1 40mm)	m	313,38	1,00