

Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2022-08-25

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.18.2022.TB .

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „*Remont pirsu w Niechorzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji przeładunkowej na spacerowo-turystyczną*”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytania złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania i **odpowiedzi.**

1. Dotyczy blachy ryflowanej ze stali nierdzewnej na przykryciu dylatacji wg rysunku nr 2.4 – czy blacha ma być tylko na powierzchni poziomej w ilości 7,1m*0,15*15 dylatacji = 15,98m² czy na poziomej i pionowej 11,0m*0,15*15 dylatacji = 24,75 m² ? Prosimy o podanie przez pana projektanta właściwej ilości blachy ryflowanej. Ponadto prosimy o wskazanie, w której pozycji to należy uwzględnić.

Ad. 1 Blachę należy zainstalować jedynie na powierzchni poziomej dylatacji. Powierzchnia blach do wyceny powinna wynosić ok 16m².

2. W której pozycji należy ująć kotwy M12x150 do mocowania blachy ryflowanej i jaka będzie ich ilość? Wg nas powinno ich być 270 szt. lub 420 szt. w zależności czy będą na powierzchni poziomej czy również na pionowej. Prosimy o wyjaśnienie ilości.

AD. 2 Kotwy należy zastosować jedynie na powierzchni poziomej osłony dylatacji. Do wyceny należy przyjąć ok 270 szt.

3. Czego dotyczą kotwy ujęte w pozycji nr 38 w ilości 125 szt.?

Ad. 3 Pozycja 38, dotyczy kotew do mocowania blachy osłaniającej dylatację. Do wyceny należy przyjąć ok 270 szt.

Za Zamawiającego
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski