
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod 45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
NAZWA INWESTYCJI:	Rozbiórka obiektów znajdujących się na działkach 628/24 i 628/25 w Żukowie (instalacje wod-kan zewnętrzne)
ADRES INWESTYCJI:	ul. Armi Krajowej, działki nr 628/24 i 628/25, Żukowo
NAZWA INWESTORA:	Starosta Kartuski reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami
ADRES INWESTORA:	ul. Dworcowa 1 Kartuzy 83-300

DATA OPRACOWANIA: poniedziałek, 16 stycznia 2023

przedmiar rozbiórka sieci zew II.ath

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	Demontaż instalacji kanalizacyjnej zew	1	12
2	Demontaż instalacji wodociągowej zew	13	18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Demontaż instalacji kanalizacyjnej zew			
1 d.1	KNR-W 2-01 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
	d500	$((1,00 + 8,00) * 3,50 / 2 + (1,00 + 7,00) * 3,00 / 2) / 2 * 13,50$	m3	187,312	
	d500	$((1,00 + 7,00) * 3,00 / 2 + (1,00 + 6,00) / 2 * 2,5) / 2 * 110,60$	m3	1147,475	
	d500	$((1,00 + 6,00) * 2,50 / 2 + (1,00 + 5,00) * 2,00 / 2) / 2 * 34,60$	m3	255,175	
	d400	$((1,00 + 7) * 2,80 / 2 + (1,00 + 8,00) * 3,50 / 2) / 2 * 163,00$	m3	2196,425	
	d315	$((1,00 + 7,00) * 3,00 / 2 + (1,00 + 5,00) * 2,00 / 2) / 2 * 23,00$	m3	207,000	
	d250	$((1,00 + 6,00) * 2,50 / 2 + (1,00 + 5,00) * 2,00 / 2) / 2 * 80$	m3	590,000	
	d200	$((1,00 + 5,00) * 2,00 / 2 + (1,00 + 7) * 3,00 / 2) / 2 * 20,80$	m3	187,200	
	d150	$578,55 * 1,00 * (1,50 + 2,00) / 2$	m3	1012,462	
				RAZEM	5783,049
2 d.1	KNR 4-05I 0313-06	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 500 mm uszczelnionego cementem	m		
		13,50 + 110,60 + 34,60	m	158,700	
				RAZEM	158,700
3 d.1	KNR 4-05I 0313-05	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 400 mm uszczelnionego cementem	m		
		163,00	m	163,000	
				RAZEM	163,000
4 d.1	KNR 4-05I 0313-03	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 315 mm uszczelnionego cementem	m		
		23,00	m	23,000	
				RAZEM	23,000
5 d.1	KNR 4-05I 0313-02	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 250 mm uszczelnionego cementem	m		
		80,00	m	80,000	
				RAZEM	80,000
6 d.1	KNR 4-05I 0313-01	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionego cementem	m		
		20,80	m	20,800	
				RAZEM	20,800
7 d.1	KNR-W 4-02 0229-02 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie	m		
		$160,40 + 61,00 + 20,00 + 4,30 + 4,60 + 50,75 + 7,40 * 2 + 5,40 + 63,00 + 6,80 * 3 + 25,00 + 6,10 * 3 + 4,00 + 8,80 + 10,20 + 29,60 + 9,00 + 46 + 3,70 + 19,30$	m	578,550	
				RAZEM	578,550
8 d.1	KNR 4-05I 0409-03	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	kpl.		
		1 + 1	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	KNR 4-05I 0409-03 + KNR 4-05I 0409-04	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 2,50 m	kpl.		
		1 + 1	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	KNR 4-05I 0409-03 + KNR 4-05I 0409-04	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 2 m	kpl.		
		1 + 1	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNR 4-05I 0411-02	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.		
		36	kpl.	36,000	
				RAZEM	36,000
12 d.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		poz.1	m3	5783,049	
				RAZEM	5783,049
2		Demontaż instalacji wodociągowej zew			
13 d.2	KNR-W 2-01 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		1,00 * 1,50 * (185,20 + 7,00)	m3	288,300	
		1,00 * 1,00 * (15,60 + 12,40)	m3	28,000	
				RAZEM	316,300
14 d.2	KNR 4-05I 0118-03	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową o śr. nominalnej 150 mm	m		
		10,50 + 157,70 + 17,00	m	185,200	
				RAZEM	185,200
15 d.2	KNR 4-05I 0118-02	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową o śr. nominalnej 100 mm	m		
		7,00	m	7,000	
				RAZEM	7,000
16 d.2	KNR-W 4-02 0119-05 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego ciśnieniowego o śr. 50 mm uszczelnionego folią aluminiową - w wykopie	m		
		7,00 + 8,60	m	15,600	
				RAZEM	15,600
17 d.2	KNR-W 4-02 0119-05 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego ciśnieniowego o śr. 25 mm uszczelnionego folią aluminiową - w wykopie	m		
		12,40	m	12,400	
				RAZEM	12,400
18 d.2	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		poz.13	m3	316,300	
				RAZEM	316,300