



OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
SKALA 1:25



Furtka ogrodzeniowa przemysłowa

Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym szerokość 1,0m. Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej.


Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami (przykręcany do konstrukcji),

średnica drutu poziomego: 5 [mm],

średnica drutu pionowego: 5 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

Stopy furtki osadzić na fundamencie betonowym z betonu C15/10

[illegible]