
PRZEDMIAR DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO REMONT SUFITU PODWIESZANEGO W HOLU GŁÓWNYM WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SUFITU PODWIESZANEGO W HOLU GŁÓWNYM
WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : POLITECHNIKA LUBELSKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
UL. NADBYSTRZYCKA 38 D, 20-618 LUBLIN
INWESTOR : POLITECHNIKA LUBELSKA
ADRES INWESTORA : UL. NADBYSTRZYCKA 38D, 20-618 LUBLIN
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Kowalczyk upr. bud. nr LUB/0196/OWOS/09
3D PROJEKT PRZEMYSŁAW KOWALCZYK www.3dprojektlublin.pl
DATA OPRACOWANIA : październik 2023 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar niniejszy opracowano dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym do dokumentacji projektowej.

Przedmiar nie stanowi podstawy do zamawiania jakichkolwiek materiałów. Przed zamówieniem materiałów należy każdorazowo zweryfikować ich ilości i typ na budowie.

Kalkulację wykonano na podstawie:

1. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy Pzp – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy Pzp – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT SUFITU PODWIESZANEGO W HOLU GŁÓWNYM WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 analogia	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej	m ²		
		50.000	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 analogia	Zabezpieczenie elementów instalacji grzewczej	kpl		
		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 7-13 d.1 0104-13 analogia	Zabezpieczenie wyposażenia (szklana tablica informacyjna; logo wydziału; automaty).	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 7-13 d.1 0104-13 analogia	Zabezpieczenie i wyniesienie wyposażenia - biurko, tablice informacyjne	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 analogia	Zabezpieczenie balustrad i poręczy	kpl		
		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 7-13 d.1 0104-13 analogia	Zabezpieczenie mebli i wyposażenia w portierni	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
7	KNR AT-43 d.2 0213-01 analogia	Demontaż płyt kasetonowych sufitu podwieszanego	m ²		
		70.300	m ²	70.300	
				RAZEM	70.300
8	KNR 0-14 d.2 2012-01 analogia	Demontaż płyt g-k sufitu podwieszanego	m ²		
		33.000	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
9	KNR 0-14 d.2 2012-01 analogia	Demontaż stelaża sufitu podwieszanego	m ²		
		103.300	m ²	103.300	
				RAZEM	103.300
10	KNR 4-04 d.2 1101-01 1101-04 analogia	Usunięcie elementów rozbiórkowych z miejsca remontu wraz z wywozem i utylizacją	kpl		
		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 d.2 0819-15	Demontaż fragmentu okładziny ściiennej przestrzennej	m ²		
		1.400	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
12	KNR-W 2-15 d.2 0142-01 analogia	Demontaż i zabezpieczenie elementów p.poż. do ponownego montażu.	kpl		
		3.000	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR AL-01 d.2 0501-01 analogia	Demontaż i zabezpieczenie kamer, do ponownego montażu	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3		PRACE WYKONCZENIOWE			
14	KNR AT-43 d.3 0213-01	Montaż stelaża sufitu podwieszanego	m ²		
		103.300	m ²	103.300	
				RAZEM	103.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR AT-43 d.3 0213-01	Montaż płyt sufitowych akustycznych 60x60 cm	m ²		
		82.800	m ²	82.800	
				RAZEM	82.800
16	NNRNKB d.3 202 2701-01 + KNR 2-02 0815-06	Montaż płyty g-k pełnej wraz ze szpachlowaniem	m ²		
		20.500	m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
17	KNR 2-17 d.3 0131-02 + KNR 2-17 0139-04 z.o.3.3. 9903 z.o.3.6. 9905-2 z.o.3.3. 9903	Montaż anemostatów wraz z doprowadzeniem przewodów elastycznych	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 2-02 d.3 1505-03	Malowanie sufitu z płyt g-k, na kolor grafitowy	m ²		
		20.500	m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
19	KNR 2-02 d.3 0815-06 analogia	Równanie miejsc po prowadzeniu przewodów elektrycznych	m ²		
		0.500	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
20	NNRNKB d.3 202 1134-02 kalk. własna	Oczyszczenie i gruntowanie ścian	m ²		
		118.000	m ²	118.000	
				RAZEM	118.000
21	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie ścian na kolor biały w przedsionku, holu i portierni	m ²		
		133.000	m ²	133.000	
				RAZEM	133.000
22	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie ścian na kolor żółty	m ²		
		15.000	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
23	KNR-W 2-02 d.3 1040-06 analogia	Montaż gabloty informacyjnej ściiennej	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-02 d.3 1040-06 analogia	Wykonanie i montaż napisu nad wejściem na korytarz	kpl		
		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-02 d.3 1030-05 kalk. własna	Dostawa i montaż regału	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-02 d.3 1038-01 kalk. własna	Montaż folii w górnych oknach portierni	kpl		
		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie istniejącej okładziny ściiennej przestrzennej	m ²		
		13.800	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
28	KNR 2-02 d.3 0803-04	Tynkowanie dolnych płaszczyzn nadproży - wyrównanie poziomu nadproży z sufitem podwieszanym	m ²		
		2.000	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4		PRACE PORZĄDKOWE			
29	KNR 4-01 d.4 1215-08	Oczyszczenie posadzki	m ²		
		poz.15+poz.16	m ²	103.300	
				RAZEM	103.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 4-01	Oczyszczenie przeszkleń	m ²		
d.4	1215-05	poz.1	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000