







Nr pytania	Branża	Pytanie przetargowe	Odpowiedź Zamawiającego
1	Ogólne	W specyfikacji warunków zamówienia jest podane o złożeniu oferty cenowej wraz z kosztorysem ofertowym ze wskazaniem materiałów, danych technicznych oraz ilości. W formularzu ofertowym jako załącznik figuruje wypełniona tabela przedmiarowa wraz z cenami. W związku z brakiem tabeli przedmiarowej oraz kosztorysu ślepego proszę o udostępnienie tabeli przedmiarowej, kosztorysu ślepego w celu wykonania wyceny.	Zamawiający nie posiada tabeli przedmiarowej oraz kosztorysów. Zadaniem Wykonawcy jest przedstawienie oferty ryczałtowej na cały zakres z wyszczególnieniem pozycji: 1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 2. Remont elewacji.
2	Budowlana	W zestawieniu stolarki okiennej, witryn oraz bram w tabelach dotyczących klasy odporności ogniowej jest informacja do potwierdzenia z inwestorem. Czy stolarka okienna, witryny oraz bramy mają spełniać odporność ogniową? Jeżeli tak to jaka klasa odporności ogniowej ma być spełniona dla witryn, okien, oraz bram?. Ta informacja jest potrzebna do sporządzenia oferty cenowej.	Zamawiający informuje, że zapis w projekcie architektoniczno-budowlanym dotyczący odporności ogniowej całej stolarki został zmieniony na "bez klasy odporności ogniowej".
3	Budowlana	Proszę o podanie informacji czy na elewacji znajdują się instalacje które nie mają być zdemontowane oraz czy mają być zabudowane czy zostać w takim stanie jakim są?	Zamawiający przewiduje ukrycie instalacji istniejących natynkowych na podtynkowe, zgodnie z ustaleniami w trybie prowadzonego nadzoru konserwatorskiego.
4	Budowlana	Proszę o podanie ilościowe nieczynnych oraz zakłócających wystrój elewacji instalacji, przyłączy, elementów, talerzy instalacji telewizyjnej satelitarnej, kotew stalowych, masztów, drutów które należy zdemontować?. Czy zdemontowane rzeczy mają być utylizowane przez Wykonawcę, czy oddane do Zamawiającego?	Zamawiający nie posiada zestawienia elementów zawartych w pytaniu. Wykonawcy zapoznali się z stanem obiektu na wizjach lokalnych i powinni przewidzieć ewentualną konieczność demontażu i utylizacji elementów wskazanych w trybie prowadzonego nadzoru konserwatorskiego.
5	Umowa	Wśród załączonych dokumentów brak załącznika nr 2. Prosimy o uzupełnienie. Dodatkowo prosimy o dołączenie wzoru umowy.	Wzór umowy został przekazany komunikatem publicznym z dnia 21.05.2024 r.
6	Budowlana	Proszę o określenie klasy cyklu użytkowania bram wjazdowych. Są to dane potrzebne do sporządzenia oferty cenowej.	Planowana liczba cykli dobowych rozumianych jako otwórz-zamknij wynosi 30.
7	Budowlana	W związku z demontażem stolarki okiennej będzie zdemontowany parapet wewnętrzny. Czy w związku z tym faktem parapety wewnętrzne należy wymienić na nowe? Na jakie parapety należy wymienić istniejące parapety które zostaną zdemontowane?	W zakresie postępowania jest wymiana parapetów wewnętrznych, parametry do ustalenia w trybie prowadzonego nadzoru konserwatorskiego.
8	Budowlana	Czy w zakresie zadania będzie wchodzić obróbka wraz z malowaniem ościeży okiennych wewnętrznych oraz opaski okiennej i drzwiowej wewnętrznej po zamontowaniu nowej stolarki okiennej, witryn oraz bram wjazdowych?	Tak, ten zakres jest przedmiotem postępowania.
9	Budowlana	Czy w zakresie zadania będzie wchodzić malowanie ścian wewnętrznych, sufitu pawilonu po zamontowaniu nowej stolarki okiennej, witryn oraz bram wjazdowych?	Nie, podany zakres nie jest przedmiotem postępowania.
10	Budowlana	Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej instalacji odprowadzenia wód opadowych z budynku oraz rzut dachu budynku w celu wykonania wyceny na wymianę obróbek blacharskich dachu.	Zamawiający nie udostępni wnioskowanej dokumentacji. Zakres obróbki blacharskiej wierzczącej attykę dachu nie jest elementem postępowania, natomiast Zamawiający wymaga wymiany starych obróbek blacharskich w obrębie elewacji.
11	Ogólne	W SWZ punkt 7. Termin realizacji zamówienia jest zapis że kompletny montaż stolarki okiennej i drzwiowej w terminie do 27.08.2024 r. W harmonogramie imprez targowych wymiana stolarki trwa od 18.06-16.10. 24 r. Zgodnie z wyżej wymienionym harmonogramem od 18.09.24 do 16.10. 24 r wymiana stolarki łączy się wydarzeniami targowymi. Proszę o informacje czy Zamawiający planuje lub ma w planach częściowe wyłączenie fragmentów hal na potrzeby kontynuacji montażu stolarki?. Czy dla Wykonawcy wiążący jest zapis w SWZ czy w Harmonogramie imprez targowych? Jeżeli wiążący jest zapis w SWZ czy Zamawiający w związku z dużą ilością stolarki aluminiowej oraz bram wyrazi zgodę na wydłużenie terminu montażu stolarki do 16.10.2024 r.?	Kompletny montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbką od strony wewnętrznej oraz wykonaniem parapetów wewnętrznych musi nastąpić do dnia 27.08.2024 r. Po tej dacie Zamawiający dopuszcza tylko możliwość kontynuowania prac elewacyjnych zewnętrznych i zakończenie prac objętych umową do 16.10.2024 r.
12	Budowlana	Czy w zakresie zadania wchodzi demontaż instalacji odgromowej z elewacji oraz z dachu wraz z wymiana na nową a co za tym idzie pomiarami elektrycznymi?	Instalacja odgromowa nie podlega wymianie, natomiast należy przewidzieć demontaż na czas prowadzenia prac elewacyjnych. Po zakończeniu prac należy odtworzyć stan istniejący. Po odtworzeniu stanu istniejącego należy przedstawić protokół pomiarów elektrycznych.
13	Umowa	Z uwagi na to, iż Zamawiający wymaga załączenia do oferty parafowanego projektu umowy, prosimy o uzupełnienie tego dokumentu na platformie (brak w dokumentacji załączonej na platformie).	Wzór umowy został przekazany komunikatem publicznym z dnia 21.05.2024 r.

14	Ogólne	Proszę o dopuszczenie możliwości wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest to forma, która wynika wprost z ustawy PZP, zatem jest formą bezpieczną i powszechnie stosowaną.	Wyrażamy zgodę na wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia.
15	Ogólne	Proszę o potwierdzenie, że termin "pracownicy produkcyjni" w załączniku nr 5 oznacza pracowników fizycznych.	Zamawiający potwierdza.
16	Ogólne	Proszę o informację, czy w części B załącznika nr 5 należy wpisać proponowanego kierownika budowy, ewentualnie kierowników robót instalacyjnych.	Zamawiający informuje, że należy wymienić wszystkie wymagane osoby biorące udział w zadaniu wraz z ich stanowiskiem, uprawnieniami oraz doświadczeniem zawodowym. Zamawiający zwraca uwagę na wymagane doświadczenie kierownika budowy oraz proponowanej osoby prowadzącej nadzór konserwatorski, w szczególności pod względem wymagań zawartych w decyzji MKZ.
17	Ogólne	Proszę o potwierdzenie, że pod pojęciem "wykaz projektów" w części C załącznika nr 5 należy rozumieć "wykaz robót".	Tak
18	Ogólne	W pliku „dokumentacja ofertowa konkursu” widnieje, że do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy (pkt 6). Prosimy o dołączenie przedmiaru, na podstawie którego należy wykonać kosztorys. Dodatkowo: wymagany kosztorys ma zawierać „dane techniczne” – prosimy o sprecyzowanie o jakie dane techniczne chodzi.	Zamawiający nie posiada tabeli przedmiarowej oraz kosztorysów. Zadaniem Wykonawcy jest przedstawienie oferty ryczałtowej na cały zakres z wyszczególnieniem pozycji: 1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 2. Remont elewacji. Dane techniczne: proponowany producent stolarki i karta techniczna systemu.
19	Ogólne	W formularzu ofertowym widnieje informacja, że do oferty należy dołączyć „Wypełnione tabele przedmiarowe wraz z cenami” – prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „Wypełnione tabele przedmiarowe wraz z cenami” należy rozumieć kosztorys (jak w punkcie 6 dokumentacji ofertowej konkursu). Prosimy o załączenie tabel przedmiarowych do wypełnienia, bądź o usunięcie wymogu ich wypełniania.	Zamawiający nie posiada tabeli przedmiarowej oraz kosztorysów. Zadaniem Wykonawcy jest przedstawienie oferty ryczałtowej na cały zakres z wyszczególnieniem pozycji: 1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 2. Remont elewacji.
20	Ogólne	Prosimy o usunięcie wymogu dołączania do oferty projektu organizacji robót.	Zamawiający wymaga projektu organizacji robót przed przystąpieniem do realizacji zadania.
21	Ogólne	Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz przerwy wynikające z harmonogramu imprez targowych prosimy o przedłużenie terminu wykonania robót do końca listopada 2024 roku.	Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu końcowego zadania.
22	Ogólne	Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie wadium w formie niepieniężnej wraz z ofertą do terminu składania ofert (aktualnie 3.06.2024), a nie do 31.05.2024.	Zamawiający w komunikacie publicznym z dnia 22.05.2024 r. ustalił termin wniesienia wadium do 6.07.2024 r.
23	Ogólne	Na platformie należy wpisać zaoficerowaną kwotę. Prosimy o potwierdzenie, że jest ona zaszyfrowana, tj. niewidoczna do upływu terminu składania ofert (Zamawiający wymaga zaszyfrowania plików z cenami, stąd nasze wątpliwości).	Zamawiający gwarantuje zaszyfrowanie ofert do momentu zakończenia przetargu. Po odszyfrowaniu ofert przez Komisję Ofertową Zamawiający poinformuje wybraną firmę o gotowości do podpisania umowy.
24	Ogólne	Prosimy o potwierdzenie, że oferty można składać w formie elektronicznej, tj. opatrzonej podpisem elektronicznym, a nie w formie podpisanych ręcznie i zeskanowanych dokumentów.	Zamawiający dopuszcza taką formę składania podpisu.
25	Ogólne	Z uwagi na poziom skomplikowania zadania oraz konieczność pozyskania specjalistycznych wycen, tak aby zaoficerować Zamawiającemu korzystną cenę, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 13.06.2024r.	Zamawiający w komunikacie publicznym z dnia 22.05.2024 r. ustalił termin składania ofert na dzień 07.06.2024 r. do godziny 11:55.
26	Ogólne	Czy na załączony projekt uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac? Jeśli tak to prosimy o załączenie.	Zamawiający w komunikacie publicznym z dnia 22.05.2024 r. przekazał pozwolenie MKZ dotyczące remontu pawilonu nr 4. Spełnienie warunków i zobowiązań wynikających z pozwolenia po stronie Wykonawcy.
27	Ogólne	Czy na załączony projekt uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę? Jeśli tak to prosimy o załączenie.	Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę, zaraz po uzyskaniu decyzji przekaze dokument w komunikacie publicznym do postępowania.
28	Ogólne	Prosimy o skrócenie wymaganej gwarancji na urzędnika, mechanizmy i osprzęt z 60 m-cy na okres gwarancji producenta. Każda dodatkowa gwarancja będzie musiała być ujęta w wycenie i będzie ją znacznie zwyższała.	Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie wymaganej gwarancji na urzędnika, mechanizmy i osprzęt na okres gwarancji producenta z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące.
29	Ogólne	Czy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków/gminnej ewidencji zabytków.	Budynek stanowi element zespołów urbanistyczno-architektonicznych kolebki miasta, najstarszego przedmieścia i najstarszych dzielnic XIX wiecznego Poznania. Obiekt w ramach zespołu urbanistyczno-architektonicznego znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, jednakże budynek nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków.
30	Ogólne	Prosimy o potwierdzenie, że na czas trwania imprez targowych wynikających z załączonego harmonogramu wykonawca nie będzie zobligowany do demontażu rusztowań (demontaż taki będzie znacznie zwyższał zaoficerowaną kwotę).	Zamawiający potwierdza, pod warunkiem, że podczas wydarzeń udostępnione zostaną bramy wjazdowe od strony ścian szczytowych oraz wyjścia ewakuacyjne z budynku. Na czas imprez ww. należy zabezpieczyć, odgrodzić od terenu budowy oraz wykonać prace porządkowe.
31	Ogólne	Z uwagi na brak wzoru umowy prosimy o sprecyzowanie warunków płatności.	Wzór umowy został przekazany komunikatem publicznym z dnia 21.05.2024 r.
32	Budowlana	Czy w zakresie zadania jest wymiana zniszczonych parapetów zewnętrznych?	Zakres prac w obrębie parapetów zewnętrznych określono w Załączniku nr 11 - "projekt prac remontowych i konserwatorskich" oraz Załącznik nr 12 - "projekt architektoniczno-budowlany". Prace należy prowadzić w trybie nadzoru konserwatorskiego. Należy założyć restaurację istniejących parapetów, natomiast jeśli niemożliwym będzie naprawa, należy skalkulować wymianę tych elementów zgodnie z postępowaniami nadzoru konserwatorskiego.

33	Budowlana	Czy w zakresie zadania jest wykonanie nowych obróbek blacharskich elewacji, łącznie z obróbką blacharską góry attyki dachu?	Zakres obróbki blacharskiej wieńczącej attykę dachu nie jest elementem postępowania, natomiast Zamawiający wymaga wymiany starych obróbek blacharskich w obrębie elewacji.
34	Budowlana	Czy "obszary elewacji wysoce uszkodzone" oznaczone "chmurkami" na rysunkach w Projekcie prac remontowych i konserwatorskich (załącznik nr 11 do postępowania) określają jedyny zakres prac do wykonania w obrębie elewacji.	Zakres prac określa cała dokumentacja ofertowa w tym m.in. Załącznik nr 11 (projekt prac remontowych i konserwatorskich), Załącznik nr 12 (projekt architektoniczno-budowlany). Oznaczone "chmurkami" obszary nie określają jedynego zakresu prac elewacyjnych. Zakresem zadania jest objęta cała elewacja budynku Pawilonu nr 4.
35	Budowlana	Jednym z zadań jest wymiana opierzeń budynku oraz instalacji odprowadzenia wód opadowych na nowe z blachy tytanowo cynkowe. Proszę o sprecyzowanie o jakie opierzenia budynku chodzi oraz o jakie opierzenia instalacji odprowadzenia wód z budynku chodzi tym bardziej że odwodnienie pionowe jest poprowadzone wewnątrz ścian. Czy chodzi o rynny na dachu lub kanał odwodnienia na dachu? Proszę o potwierdzenie czy wymiana opierzeń instalacji odprowadzenia wód wchodzi w zakres zadania. Proszę o przesłanie przekroju przez te instalacje odprowadzenia wód opadowych oraz rzut dachu w celu wykonania wyceny.	Zamawiający wymaga wymiany starych obróbek blacharskich w obrębie elewacji, z wyłączeniem obróbki wieńczącej górę attyki dachu. Zakresem przetargu nie jest wymiana instalacji odprowadzenia wód opadowych z dachu.
36	Ogólne	Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu płatności faktury do 30 dni?	Tak, Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu płatności faktury do 30 dni.
37	Budowlana	Czy przewody kablowe prowadzone w obrębie elewacji mają zostać osadzone podtynkowo?	Okablowanie w obrębie elewacji należy wykonać jako podtynkowe (z wyłączeniem okablowania ppoż), po uzyskaniu akceptacji w trybie nadzoru konserwatorskiego.
38	Ogólne	W związku z brakiem propozycji Umowy na dzień dzisiejszy oraz święto w przyszłym tygodniu, prosimy o zmianę terminu na złożenia oferty na 11.06.2024.	Zamawiający w komunikacie publicznym z dnia 22.05.2024 r. ustalił termin składania ofert na dzień 07.06.2024 r. do godziny 11:55.
39	Ogólne	Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie poręczenia?	Zamawiający dopuszcza taką formę wniesienia wadium.
40	Budowlana	Czy w zakres prac wchodzi montaż parapetów wewnętrznych?	Tak.
41	Budowlana	Proszę o potwierdzenie, iż obróbki blacharskie dachu są nowe i w zakresie prac są tylko obróbki na ścianach. Proszę o potwierdzenie, iż w zakresie prac wchodzi wymiana rur spustowych.	Zamawiający wymaga wymiany starych obróbek blacharskich w obrębie elewacji, z wyłączeniem obróbki wieńczącej górę attyki dachu. Zakresem przetargu nie jest wymiana instalacji odprowadzenia wód opadowych z dachu.
42	Ogólne	Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody przez Zamawiającego na wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, zgodnie z punktem 10.1 DOKUMENTACJI OFERTOWEJ KONKURSU MTP/2024/DAI1/10.	Zamawiający wyraża zgodę.
43	Budowlana	Czy miejsca uszkodzone w obrębie elewacji z widocznym odsoniętym zbrojeniem konstrukcyjnym wymagają naprawy?	Tak. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia metody naprawczej wraz niezbędną dokumentacją do akceptacji Zamawiającego oraz nadzoru konserwatorskiego.
44	Ogólne	Wg pkt.6.1 Dokumentacji ofertowej - Pawilon 4 należy załączyć kosztorys ofertowy. W związku z składaniem oferty w formie ryczałtowej prosimy o potwierdzenie, że nie ma konieczności składania kosztorysu do oferty a wystarczy jedynie wypełniony formularz ofertowy.	Zamawiający wymaga przedstawienia oferty w formie ryczałtowej na całość zadania z wyszczególnieniem dwóch zakresów tj. 1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 2. Remont elewacji.
45	Instalacje	Co należy zrobić z istniejącą czynną instalacją znajdującą się na elewacji budynku. Co w przypadku gdy nie będzie możliwy jej demontaż lub będzie wymagała rozłączenia?	Na wniosek Wykonawcy Zamawiający za pomocą własnych służb zamknie dopływ mediów, natomiast po stronie Wykonawcy są demontaże i wszystkie niezbędne prace niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
46	Instalacje	Co należy zrobić ze skrzynkami prądowymi znajdującymi się na elewacji?	Należy złożyć malowanie istniejących skrzynek prądowych oraz wymianę istniejących rewizji w o obrębie elewacji, prace prowadzić według wytycznych przekazanych w trybie nadzoru konserwatorskiego.
47	Budowlana	Na chwilę obecną niemożliwe jest oszacowanie dokładnej ilości tynku wymagającego całkowitego skucia. Prosimy o określenie jaką jego ilość należy przyjąć do wyceny	Zamawiający nie określi ilości tynku wymagającego całkowitego skucia. Zadaniem Wykonawcy, na podstawie jego doświadczenia i wiedzy, jest ocena stanu istniejącego budynku i określenie niezbędnych prac do wykonania. Prace należy prowadzić według wytycznych przekazanych w trybie nadzoru konserwatorskiego.
48	Budowlana	Wewnątrz obiektu znajdują się przedsionki połączone ze stolarką przeznaczoną do wymiany. Czy należy je wymienić na nowe czy zdemontować i zutilizować.	Przedsionki należy rozebrać i zutilizować. Nie należy wykonywać nowych przedsionków.
49	Budowlana	W związku z demontażem stolarki parapety wewnętrzne również ulegną uszkodzeniu. Proszę o informację czy w zakresie wyceny należy uwzględnić całkowity demontaż parapetów wewnętrznych i wymianę na nowe. Przy założeniu wymiany na nowe prosimy o określenie ich parametrów technicznych.	Należy przewidzieć demontaż i utylizację starych parapetów oraz wykonanie nowych według wytycznych nadzoru konserwatorskiego.
50	Budowlana	W związku niestandardowymi wymiarami stolarki a co za tym idzie długim czasem oczekiwania na produkcję i montaż, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu jej montażu oraz określenie go od daty podpisania umowy.	Zamawiający nie przewiduje zmian terminu zakończenia prac kompletnego montażu stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbką od strony wewnętrznej pawilonu. Zamawiający nie przewiduje możliwości określenia terminu od czasu podpisania umowy. Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego niezwłocznie przystąpi do podpisania umowy z wybranym oferentem.
51	Umowa	Ponownie zwracamy się z prośbą o udostępnienie na platformie projektu umowy – wzór ( załącznik nr 2 ) do dokumentacji ofertowej MTP/2024/DAI1/10	Wzór umowy został przekazany komunikatem publicznym z dnia 21.05.2024 r.

52	Ogólne	W celu z przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej oferty zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 11.06.2024r	Zamawiający w komunikacie publicznym z dnia 22.05.2024 r. ustalił termin składania ofert na dzień 07.06.2024 r. do godziny 11:55.
53	Budowlana	W dokumentacji nie ma informacji o ognioodporności wymienianej stolarki, ani informacji o strefach pożarowych. Proszę o wyjaśnienie projektanta czy stolarka na stykach z łącznikami powinna mieć odporność ogniową. Proszę o wytyczne. Czy stolarka drzwiowa w przejściach między pawilonem 4 a łącznikami jest poza zakresem prac. 	Zamawiający potwierdza, że stolarka w przejściach pomiędzy pawilonem a łącznikami jest poza zakresem prac. W zestawieniu stolarki określono ognioodporność jako "bez wymagań" dla całego zakresu wymienianej stolarki.
54	Budowlana	W dokumentacji przetargowej nie ma informacji o ognioodporności wymienianej stolarki, ani informacji o strefach pożarowych. Proszę o informację czy na stykach z łącznikami stolarka powinna mieć odporność ogniową- proszę o wytyczne: symbol stolarki+ wymagana odporność ogniowa (załączniki zdjęciowe jak w poprzednim pytaniu).	Stolarka w przejściach pomiędzy pawilonem a łącznikami jest poza zakresem prac. W zestawieniu stolarki Projektant zmienił ognioodporność na "bez wymagań" dla całego zakresu wymienianej stolarki.
55	Budowlana	Podczas wizji lokalnej obiektu w dniach 16.05. oraz 21.05 Pawilonu nr 4 MTP istniejącego fragmentu elewacji wypełnionej płytką klinkierową stwierdzono że zostały one wcześniej zeszlifowane mechanicznie szlifarką. Powłoka oryginalna została zdarta bez powrotnie. W związku z tym że projekt zakłada zarówno renowację istniejących fragmentów elewacji klinkierowych oraz wypełnienie nowych fragmentów klinkierowych wskazanych na elewacji prosimy o odpowiedź czy nowe fragmenty po wklejeniu płytek klinkierowych zbliżonych kolorystycznie należy je również zeszlifować? Czy fragmenty klinkierowe istniejące zeszlifowane bez powrotnie należy wyczyścić, zaimpregnować oraz wypełnić ubytki spoinowych wraz z impregnacją całości fragmentu?	Zakres prac w obrębie okładziny elewacyjnej określono w Załączniku nr 11 - "projekt prac remontowych i konserwatorskich" oraz Załącznik nr 12 - "projekt architektoniczno-budowlany". Prace należy prowadzić w trybie nadzoru konserwatorskiego.
56	Budowlana	Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy że parapety zewnętrzne lastrykowe są w złym stanie technicznym nie nadającym się do renowacji. Czy zamawiający wyraża zgodę na wymianę parapetów lastrykowych na nowe lastrykowe zbliżone kolorystycznie do istniejących?. Proszę o jednoznaczną odpowiedź co należy przyjąć do oferty?	Zakres prac w obrębie parapetów zewnętrznych określono w Załączniku nr 11 - "projekt prac remontowych i konserwatorskich" oraz Załącznik nr 12 - "projekt architektoniczno-budowlany". Prace należy prowadzić w trybie nadzoru konserwatorskiego. Należy założyć restaurację istniejących parapetów, natomiast jeśli niemożliwym będzie naprawa, należy skalkulować wymianę tych elementów zgodnie z postępowaniami nadzoru konserwatorskiego.
57	Budowlana	W ocenie technologów jednego z dostawców stolarki aluminiowej dla fasad FS1; FS2 oraz FS4 istnieje konieczność ze względu na parcie i ssanie wiatru zastosowania dodatkowych wzmocnień poziomych ( belek stalowych) na wysokości 1/3 oraz 2/3 fasady. Czy zamawiający/projektant wyrażają zgodę na zastosowanie wzmocnień od wewnątrz budynku?	Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania projektowanego podziału przeszkleń, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe rozwiązanie należy uzgodnić w trybie nadzoru konserwatorskiego.
58	Budowlana	Czy stolarka drzwiowa w przejściach do łączników wskazana na rysunku jest poza zakresem prac? 	Tak.

59	Budowlana	<p>Proszę o wskazanie na zdjęciach granicy obróbki ościeży wewnętrznych po wymianie stolarki.</p> 	<p>Należy wykonać obróbkę stolarki od wnętrza budynku w niezbędnym zakresie wymagającym zachowanie estetyki wnętrza.</p>
60	Budowlana	<p>Czy widoczna na zdjęciu stolarka- maskownica istniejącego napędu bramy ma pozostać?</p> 	<p>Istniejąca maskownica ma za zadanie zabezpieczyć przechodzące osoby przed dostaniem się do mechanizmu bramy oraz zabezpieczyć termicznie antresolę. Zamawiający wymaga aby nowy mechanizm projektowanej bramy był zabezpieczony tożsamo. Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącej zabudowy lub wykonanie nowej.</p>

61	Budowlana	<p>Z uwagi na dużą ilość elementów dodatkowych na elewacji ( rewizje, urządzenia, maskownice) proszę o wskazanie, które elementy mają być pozostawione, które wymienione na nowe, a które zdemontowane- dotyczy wszystkich elewacji- zdjęcia przykładowe</p> 	<p>Należy założyć malowanie istniejących skrzynek prądowych oraz wymianę istniejących rewizji w o obrębie elewacji, prace prowadzić według wytycznych przekazanych w trybie nadzoru konserwatorskiego. Natomiast konstrukcje reklamowe pozostają bez zmian (zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie jak inne elementy stalowe elewacji), prace prowadzić według wytycznych przekazanych w trybie nadzoru konserwatorskiego.</p>
62	Instalacje	<p>6. Czy widoczne na zdjęciach rozdzielnice mają pozostać bez zmian?</p> 	<p>Tak. Należy skalkulować obudowę rozdzielnic zewnętrznych zgodnie z wymaganiami w trybie nadzoru konserwatorskiego.</p>