

## KOSZTORYS ŚLEPY - Stolarka okienna i drzwiowa

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i rewitalizacja budynku ŁAZIENKI III wraz z zagospodarowaniem terenu ul.Witczaka 3, Jastrzębie Zdrój  
ADRES INWESTYCJI : ul.Witczaka 3, Jastrzębie Zdrój  
INWESTOR : Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój  
ADRES INWESTORA : al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

DATA OPRACOWANIA : 04.11.2020 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

### NARZUTY

VAT [V] ..... 23.00 %  $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.11.2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1</b>		<b>ROBOTY DODATKOWE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z DNIA 13.03.2020 r.</b>						
<b>1.1</b>		<b>Okna i drzwi zewnętrzne</b>						
1	KNR-W 2-02	Okna zespolone użyteczności publicznej jedno-	m <sup>2</sup>					
d.1.1	1003-03	krotnie malowane i oszklone fabrycznie o po- wierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup> przedmiar = <O1>1.98*1.55*10 = 30.69 m <sup>2</sup> -- R --						
1*		robocizna 2.05 r-g/m <sup>2</sup> -- M --	r-g	62.9145	0.00	0.00		
2*		Okna zespolone użyteczności publicznej jedno- krotnie malowane i oszklone fabrycznie o po- wierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup> , ze szprosami wiedeń- skimi naklejanymi, kolor biały, drewno meranti, słupki stałe 160 mm, okapnik drewniany, szyby P6B, klamki na klucz, nawiewniki. 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30.6900	0.00		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.03 kg/m <sup>2</sup>	kg	0.9207	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 15 %(od M3) -- S --	%	15.0000	0.00		0.00	
5*		wyciąg 0.05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.5345	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.8414	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
2	KNR-W 2-02	Okna zespolone użyteczności publicznej jedno-	m <sup>2</sup>					
d.1.1	1003-02	krotnie malowane i oszklone fabrycznie o po- wierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> przedmiar = <O2>1.28*1.55*12 = 23.81 m <sup>2</sup> -- R --						
1*		robocizna 2.32 r-g/m <sup>2</sup> -- M --	r-g	55.2392	0.00	0.00		
2*		Okna zespolone użyteczności publicznej jedno- krotnie malowane i oszklone fabrycznie o po- wierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> , ze szprosami wiedeński- mi naklejanymi, kolor biały, drewno meranti, słupki stałe 160 mm, okapnik drewniany, szyby P6B, klamki na klucz, nawiewniki. 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	23.8100	0.00		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.04 kg/m <sup>2</sup>	kg	0.9524	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 15 %(od M3) -- S --	%	15.0000	0.00		0.00	
5*		wyciąg 0.05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.1905	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.4286	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
3	KNR-W 2-02	Okna zespolone użyteczności publicznej jedno-	m <sup>2</sup>					
d.1.1	1003-01	krotnie malowane i oszklone fabrycznie o po- wierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> przedmiar = <O3>0.58*1.55*2 = 1.80 m <sup>2</sup> -- R --						
1*		robocizna 4.33 r-g/m <sup>2</sup> -- M --	r-g	7.7940	0.00	0.00		
2*		Okna zespolone użyteczności publicznej jedno- krotnie malowane i oszklone fabrycznie o po- wierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> , ze szprosami wiedeński- mi naklejanymi, kolor biały, drewno meranti, okapnik drewniany, klamki na klucz, nawiewniki. 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.8000	0.00		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.1 kg/m <sup>2</sup>	kg	0.1800	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 15 %(od M3) -- S --	%	15.0000	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0.07 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.1260	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0900	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:					0.00			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.00	0.00	0.00
4 d.1.1	KNR-W 2-02 1003-03	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup> przedmiar = <O4>1.98*1.95*10 38.61 <O5>1.28*1.95*14 34.94 RAZEM 73.55 m <sup>2</sup> -- R --	m <sup>2</sup>					
1*		robocizna 2.05 r-g/m <sup>2</sup> -- M --	r-g	150.7775	0.00	0.00		
2*		Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup> , ze szprosami wiedeńskimi naklejanymi, kolor biały, drewno meranti, słupki stałe 160 mm, okapnik drewniany, klamki na klucz, nawiewniki. 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	73.5500	0.00		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.03 kg/m <sup>2</sup>	kg	2.2065	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 15 %(od M3) -- S --	%	15.0000	0.00		0.00	
5*		wyciąg 0.05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	3.6775	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	4.4130	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:					0.00			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.00	0.00	0.00
5 d.1.1	KNR-W 2-02 1003-02	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> przedmiar = <O6>0.58*1.95*2 = 2.26 m <sup>2</sup> -- R --	m <sup>2</sup>					
1*		robocizna 2.32 r-g/m <sup>2</sup> -- M --	r-g	5.2432	0.00	0.00		
2*		Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> , ze szprosami wiedeńskimi naklejanymi, kolor biały, drewno meranti, okapnik drewniany, klamki na klucz, nawiewniki. 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.2600	0.00		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.04 kg/m <sup>2</sup>	kg	0.0904	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 15 %(od M3) -- S --	%	15.0000	0.00		0.00	
5*		wyciąg 0.05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.1130	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.1356	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:					0.00			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.00	0.00	0.00
6 d.1.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych D1 jednoskrzydłowych dąb klejony, szklenie szybą P6B, zamek antypaniczny (w-g normy PN-EN 179/2009) funkcja B, z samozamykaczem ukrytym w skrzydle, z ościeżnicą drewnianą, z zawiasami niewidocznymi, z naklejonymi szprosami wiedeńskimi, z siłownikami p.poż. oraz sterowaniem zintegrowanym z klapą oddymiającą przedmiar = <D1>3.36 = 3.36 m <sup>2</sup> -- M --	m <sup>2</sup>					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych D1 jednoskrzydłowych dąb klejony, szklenie szybą P6B, zamek antypaniczny (w-g normy PN-EN 179/2009) funkcja B, z samozamykaczem ukrytym w skrzydle, z ościeżnicą drewnianą, z zawiasami niewidocznymi, z naklejonymi szprosami wiedeńskimi, z siłownikami p.poż. oraz sterowaniem zintegrowanym z klapą oddymiającą 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.3600	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7 d.1.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych D2 jednoskrzydłowych dąb klejony, szklenie szybą P6B, z samozamykaczem ukrytym w skrzydle, z ościeżnicą drewnianą, z zawiasami niewidocznymi, z naklejonymi szprosami wiedeńskimi przedmiar = <D2>3.64 = 3.64 m <sup>2</sup> -- M --	m <sup>2</sup>					
1*		Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych D2 jednoskrzydłowych dąb klejony, szklenie szybą P6B, z samozamykaczem ukrytym w skrzydle, z ościeżnicą drewnianą, z zawiasami niewidocznymi, z naklejonymi szprosami wiedeńskimi 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.6400	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8 d.1.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych D3 jednoskrzydłowych dąb klejony, szklenie szybą P6B, z samozamykaczem ukrytym w skrzydle, z ościeżnicą drewnianą, z zawiasami niewidocznymi, z naklejonymi szprosami wiedeńskimi przedmiar = <D3>4.8 = 4.80 m <sup>2</sup> -- M --	m <sup>2</sup>					
1*		Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych D3 jednoskrzydłowych dąb klejony, szklenie szybą P6B, z samozamykaczem ukrytym w skrzydle, z ościeżnicą drewnianą, z zawiasami niewidocznymi, z naklejonymi szprosami wiedeńskimi 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.8000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

## PODSUMOWANIE

Okna i drzwi zewnętrzne

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

ROBOTY DODATKOWE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z DNIA 13.03.2020 r.

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od $\Sigma(R, M, S)$				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł