

Szacowana ilość prac na zadanie "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz w roku 2022"

Lp.	Rodzaj wykonywanych prac remontowych	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	Wykonanie remontu za 1m ² z wycinaniem nawierzchni	m ²	1000,00
2	Wykonanie remontu za 1m ² bez wycinania nawierzchni	m ²	50,00
3	Wykonanie frezowania 1m ² gr. 4cm z wywozem materiału	m ²	300,00
4	Wykonanie robót z asfaltobetonu po zagęszczeniu gr. 4cm rozściełaczem lub ręcznie	m ²	500,00
5	Wykonanie robót z asfaltobetonu po zagęszczeniu gr. 7cm rozściełaczem lub ręcznie	m ²	1000,00
6	Uzupełnienie ubytków oraz równanie nawierzchni dróg gminnych rumoszem	tony	150,00
7	Regulacja włazów wpustów ulicznych i studni sanitarnych	szt.	5,00
8	regulacja poboczy dróg gminnych i wewnętrznych	m ²	250,00