



## Platforma zakupowa Zamawiającego

**Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Modernizacja dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części***

**Oznaczenie postępowania: 9/WZP/2023/PN/WUDI**

### ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 29)

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

**Pytanie nr 1:**

„Czy Zamawiający dopuszcza użycie do poboczy materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2:**

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 3:**

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganiami prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowają ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 4:**

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 5:**

„Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie inwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania ulegnie stosownemu wydłużeniu.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

**Pytanie nr 6:**

„Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

**Pytanie nr 7:**

„Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawią) nie obciążą Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisami pozycji w kosztorysach ofertowych oraz zapisami wzoru umowy.

**Pytanie nr 8:**

„Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

**Pytanie nr 9:**

„Dotyczy zadania nr 6: Prosimy o udzielenie informacji czy dla warstwy wyrównawczej dopuszcza się zastosowanie zamiast mieszanki AC 11 W PMB 25/55-60 mieszankę AC W PMB 25/55-60”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza mieszankę AC 16W PMB 25/55-60 z zachowaniem wymaganych parametrów SST.

**Pytanie nr 10:**

„Dotyczy zadania nr 5: Czy zgodnie z zapisami SST Wykonawca musi wykonać odcinek próbny dla warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie miejsca jego wykonania.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie będzie musiał wykonywać odcinka próbnego.

**Pytanie nr 11:**

„Dotyczy zadania nr 6: Czy zgodnie z zapisami SST Wykonawca musi wykonać odcinek próbny dla warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie miejsca jego wykonania.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie będzie musiał wykonywać odcinka próbnego.

**Pytanie nr 12:**

„Dotyczy części 3 i 4: Zgodnie z załączonym projektem stałej organizacji ruchu są znaki pionowe, które są kwalifikowane do przeniesienia, projektowane, które nie są ujęte w załączonym kosztorysie ofertowym. W związku z powyższym czy przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie oraz montaż nowych projektowanych oznakowań pionowych? Jeśli tak proszę o zmianę kosztorysu ofertowego, ponieważ zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do kosztorysu ofertowego.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zamówienie nie obejmuje oznakowania pionowego.

**Pytanie nr 13:**

„Dotyczy części 3 i 4: Zgodnie z złączoną Uproszczoną dokumentacją techniczną w pkt. 1.3.5. jest napisane, że w przypadku odkrycia przewodów należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi, powyższy zapis nie jest ujęty w załączonym kosztorysie ofertowym. W związku z powyższym zapisem czy przedmiot zamówienia obejmuje zabezpieczenie rurami osłonowymi przewodów? Jeśli tak proszę o zmianę kosztorysu ofertowego wraz z podaniem długości, ponieważ zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do kosztorysu ofertowego.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w przypadku zaistnienia konieczności zastosowania rur osłonowych, zastosowanie będą miały zapisy wzoru umowy.

**Pytanie nr 14:**

„Dotyczy części 7, 8 i 9: Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oznakowania pionowego? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie kosztorysu ofertowego, ponieważ zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do kosztorysu ofertowego a na podstawie udostępnionej dokumentacji nie można określić ilości znaków do przestawienia, ustawienia nowego.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania oznakowania pionowego.

**Pytanie nr 15:**

„Dotyczy części 7: W części 7 Formularza kosztorysu ofertowego w pkt. 6 należy wyliczyć regulację wysokościową zjazdów i chodnika wraz z regulacją krawężnika, ilość jest podana w m<sup>2</sup>. Na podstawie załączonej

dokumentacji nie można wyliczyć ilości mb krawężnika do regulacji. W związku z powyższym proszę o podanie ilości metrów bieżących do regulacji krawężnika w celu przygotowania jak najlepszej wyceny a w związku z rozliczeniem ryczałtowym Zamawiający ma obowiązek precyzyjnie i jednoznacznie określić przedmiot zamówienia w celu umożliwienia wszystkim wykonawcom optymalnej wyceny oraz złożenia porównywalnych ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokładna ilość mb krawężnika do regulacji będzie znana po wykonaniu warstwy wyrównawczej.

**Pytanie nr 16:**

„Dotyczy części 9: W części 9 Formularza kosztorysu ofertowego w pkt. 8 należy wyliczyć regulację chodnika wraz z regulacją krawężnika i obrzeża, ilość jest podana w m<sup>2</sup>. Na podstawie załączonej dokumentacji nie można wyliczyć ilości mb krawężnika i obrzeża do regulacji. W związku z powyższym proszę o podanie ilości metrów bieżących do regulacji krawężnika i obrzeża w celu przygotowania jak najlepszej wyceny a w związku z rozliczeniem ryczałtowym Zamawiający ma obowiązek precyzyjnie i jednoznacznie określić przedmiot zamówienia w celu umożliwienia wszystkim wykonawcom optymalnej wyceny oraz złożenia porównywalnych ofert.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, iż dokładna ilość mb krawężnika i obrzeża do regulacji będzie znana po wykonaniu warstwy wyrównawczej. Wszelkie roboty towarzyszące możliwe do wystąpienia należy skalkulować w przedmiotowej pozycji.

**Pytanie nr 17:**

„Dotyczy całości: Jaki jest okres pielęgnacji zieleni?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zadania w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie obejmują pielęgnacji zieleni.

**Odpowiedź nr 18:**

„Dotyczy całości: Proszę o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie nr 19:**

„Dotyczy części 7 i 8: Punkt 6 Formularza kosztorysu ofertowego dla części 7 i punkt 8 Formularza kosztorysu ofertowego dla części 8 mówi o regulacji nawierzchni z prefabrykatów a SST D-05.03.23 nie wspomina nic o regulacji wysokościowej.

1. Czy zgodnie z powyższym należy wykonać nową nawierzchnię z nowych prefabrykatów betonowych ?
2. Jeśli tak, to czy należy wcześniej dokonać rozbiórki nawierzchni? Proszę o podanie ilości nawierzchni do rozbiórki.
3. Jeśli to będzie nowa nawierzchnia, zgodnie z zapisami SST należy wykonać nawierzchnię dla chodnika w kolorze szarym a dla zjazdów w kolorze czerwonym a na podstawie załączonej dokumentacji Wykonawca nie jest w stanie ustalić ilości nawierzchni w danym kolorze. W związku z powyższym proszę o podanie dla

części 7 ilości nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym i czerwonym, w celu przygotowania jak najlepszej wyceny a w związku z rozliczeniem ryczałtowym Zamawiający ma obowiązek precyzyjnie i jednoznacznie określić przedmiot zamówienia w celu umożliwienia wszystkim wykonawcom optymalnej wyceny oraz złożenia porównywalnych ofert.

4. W SST nie jest ujęta regulacja krawężnika. Czy ją też będzie należy wykonać?
5. Jeśli tak, to czy należy wcześniej dokonać rozbiórki obramowania? Proszę o podanie ilości nawierzchni do rozbiórki.
6. Czy obramowanie trzeba będzie wykonać z nowych prefabrykatów?"

### **Odpowiedź:**

Ad.1. Zamawiający informuje, iż zakres robót do wykonania jest zgodny z opisem pozycji kosztorysu ofertowego, jednak w przypadku uszkodzenia elementu w trakcie rozbiórki Wykonawca będzie zobligowany do wbudowania nie wadliwego elementu.

Ad.2. Zamawiający informuje, iż ilość podana w kosztorysach ofertowych pozostaje bez zmian.

Ad.3. Zamawiający informuje, iż nawierzchnię chodnika oraz nawierzchnię zjazdów należy wykonać w kolorze szarym.

Ad.4. Zamawiający informuje, iż należy wykonać regulację krawężników. Zamawiający zamieszcza SST D - 08.02.01 Prefabrykaty betonowe (Regulacja i naprawa).

### **Patrz Zmiana SWZ nr 1 z dnia 17.05.2023 r.**

Ad.5. Zamawiający informuje, iż rozbiórkę należy wykonać jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie taka konieczność.

Ad.6. Zamawiający informuje, iż obramowanie z nowych prefabrykatów należy wykonać jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie taka konieczność.

Wszelkie roboty towarzyszące możliwe do wystąpienia należy skalkulować w ww. pozycjach, tj. część 7 lp. 6, część 8 lp. 8.

### **Pytanie nr 20:**

„Dotyczy części 3: Zgodnie z Formularzem kosztorysu ofertowego dla części 3 w pkt 23 należy ustawić obrzeża o wymiarach 8x25cm a zgodnie z SST D-08.03.01 należy ustawić obrzeża o wymiarach 8x30x100. Proszę o podanie wymiaru obrzeża do ustawienia.”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż należy zastosować obrzeża 8x25cm.

### **Pytanie nr 21:**

„Dotyczy całości: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.”

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

### **Pytanie nr 22:**

„Dotyczy całości: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

**Pytanie nr 23:**

„Dotyczy całości: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

**Pytanie nr 24:**

„Dotyczy części 3: W załączonej uproszczonej dokumentacji technicznej na planach sytuacyjnych linia w kolorze żółtym oznacza projektowane obrzeża betonowe 8x25, po sprawdzeniu ilości na planie sytuacyjnym ilość wynosi ok 1000mb a w formularzu kosztorysu ofertowego w pkt. 23 jest 20,50m. Proszę o wskazanie poprawnej ilości do wykonania obrzeży betonowych 8x25.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zamówienie obejmuje ustawienie obrzeży 8x25cm, które na planie sytuacyjnym zaznaczono ciemniejszym odcieniem koloru żółtego (są to obrzeża na remontowanych wyspach kanalizujących ruch). Ilość w przedmiarze jest prawidłowa.

**Pytanie nr 25:**

„Zgodnie z SST D-05.03.05A dotyczącej wykonania warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego nie wskazano możliwości stosowania dodatku granulatu asfaltowego, który jest dopuszczony przez Wymagania Techniczne WT-2 2014. Zgodnie z zapisami WT-2 2014 oraz najnowszych Wytycznych RiD 2018 dla GDDKiA możliwe jest stosowanie granulatu asfaltowego o udokumentowanym pochodzeniu (nr frezowanej drogi, odcinek) i udokumentowanej jakości (recepta dla frezowanej warstwy, informacja o składnikach granulatu), która podlega kontroli w ramach prowadzonych badań jednorodności przed użyciem do produkcji. Czy Wykonawca może zastosować dodatek granulatu asfaltowego o udokumentowanej jak wyżej jakości zapewniającej osiągnięcie parametrów warstwy oraz udokumentowanym pochodzeniu?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że można zastosować dodatek granulatu asfaltowego zgodnie z zapisami WT-2 2014 oraz najnowszymi wytycznymi RiD 2018 dla GDDKiA.

**Pytanie nr 26:**

„Zgodnie z SST D-06.03.01 pkt. 2.2 do wykonania nawierzchni poboczy należy użyć mieszanki kruszyw pochodzących ze skały litej magmowej. Powyższy zapis ogranicza zastosowanie mieszanek pochodzących z kruszyw wapiennych, dolomitowych lub żwirów kruszonych. Są to zazwyczaj materiały występujące lokalnie, co wpływa na obniżenie kosztów transportu i większą dostępność materiału. Czy Zamawiający dopuszcza użycie do poboczy mieszanek pochodzących ze skał innych niż magmowe?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że do wykonania nawierzchni poboczy nie dopuszcza użycia mieszanek pochodzących ze skał innych niż magmowe.

**Pytanie nr 27:**

„Zgodnie z SST D-06.03.01 pkt 1.3 do wykonania nawierzchni poboczy należy użyć mieszanki kruszyw o uziarnieniu 0/31,5 mm lub mieszanki kruszyw z recyklingu. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie do poboczy mieszanki 100 % z destruktu asfaltowego o uziarnieniu 0/31,5 mm jako mieszanki kruszyw z recyklingu?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie do poboczy mieszanki 100 % z destruktu asfaltowego o uziarnieniu 0/31,5 mm jako mieszanki kruszyw z recyklingu.

**Pytanie nr 28:**

„Zgodnie z SST D-06.03.01 pkt 1.3 do wykonania nawierzchni poboczy należy użyć mieszanki kruszyw o uziarnieniu 0/31,5 mm lub mieszanki kruszyw z recyklingu. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie do poboczy mieszanki składającej się z kruszywa łamanego i destruktu asfaltowego o uziarnieniu 0/31,5 mm jako mieszanki kruszyw z recyklingu?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie do poboczy mieszanki składającej się z kruszywa łamanego i destruktu asfaltowego o uziarnieniu 0/31,5 mm jako mieszanki kruszyw z recyklingu.

**Pytanie nr 29:**

„Zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną D-05.03.05B „Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S” punkt 2.2 należy zastosować asfalt modyfikowany PMB 45/80-55. Natomiast powołane w SST Wytyczne Techniczne WT-2 2014 zezwalają na zastosowanie do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, także asfaltu drogowego 50/70. Czy Zamawiający zezwala na zastosowanie asfaltu drogowego 50/70 do warstwy ścieralnej AC 11 S na wszystkich remontowanych odcinkach, gdzie należy wykonać warstwę ścieralną z mieszanki typu AC11S.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż należy zastosować zgodnie z SST asfalt modyfikowany PMB 45/80-55.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

**mgr inż. Grzegorz Stachowiak**

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 1 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Paweł Jurgo, tel. (58) 3264963,

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:  
<https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>