

AKROID
ul. S. ...
REGON 341555
www.akroid.pl

Andrzej Kurda
71-000 Toruń
51-030-44-58
kurda@akroid.pl

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Strona 3/10

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKŁEPE - HUTA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Przygotowanie terenu pod budowę Kod CPV: 45233140-2		
1	KNKRB 1 0109/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym (trasownie osi i punktów wysokościowych)	km	0,99
			2. Roboty ziemne Kod CPV: 45233140-2		
2	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15cm za pomocą spycharek	m2	1 980
3	KNR 2-01 0126/02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)	m2	-1 980
4	KNR-W 2-01 0207/05		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III uprzednio zmagazynowanym w hałdach wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 i spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km 1980*0,1	m3	198
			razem	m3	198
5	KNNR 1 0201/08		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość 1km - wykop	m3	71,7
			3. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233140-2		
			3.1. Nawierzchnia jezdni		
6	KNR K-42 0104/21		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3cm (Beton asfaltowy AC 11 S)	m2	3 925
7	KNNR 6 0309/07		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km Dopłata 9x	t	300,265
8	KNR AT-03 0202/02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	4 121
9	KNR K-42 0104/01		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 4cm	m2	4 121
10	KNR K-42 0104/02		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ponad 4cm	m2	-4 121
11	KNNR 6 0309/07		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km Dopłata 9x	t	300,422
12	KNR AT-03 0202/01		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem	m2	4 435
13	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego z mieszanki niezwiązanej C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	4 435
14	KNR 2-31 0114/06		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego z mieszanki niezwiązanej C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 8x	m2	-4 435
15	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	4 435
16	KNR AT-03 0102/02		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej	m2	720
17	KNR 4-04 1103/05		Transport - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Dopłata 9x 720*0,03	m3	21,6
			razem	m3	21,6
			3.2. Nawierzchnia jezdni - odtworzenie		
18	KNR K-42 0104/21		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3cm (Beton asfaltowy AC 11 S)	m2	96

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKŁĘPE - HUTA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNNR 6 0309/07		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km Dopłata 9x	t	7,344
20	KNR AT-03 0202/02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	101
21	KNR K-42 0104/01		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 4cm	m2	101
22	KNR K-42 0104/02		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ponad 4cm	m2	-101
23	KNNR 6 0309/07		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km Dopłata 9x 9,817 -2,454	t t razem	9,817 -2,454 7,363
24	KNR AT-03 0202/01		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	108
25	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego z mieszanki niezwiązanej C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	108
26	KNR 2-31 0114/06		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego z mieszanki niezwiązanej C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 8x	m2	-108
27	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	108
28	KNR AT-03 0102/02		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej	m2	95
29	KNR 4-04 1103/05		Transport - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Dopłata 9x 95*0,03	m3 razem	2,85 2,85
			3.3. Nawierzchnia zjazdów		
30	KNR K-42 0104/15		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 2,5cm	m2	235
31	KNR K-42 0104/16		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ponad 2,5cm Dopłata 2,5x	m2	235
32	KNNR 6 0309/07		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km Dopłata 9x 14,981*2	t razem	29,962 29,962
33	KNR AT-03 0202/01		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem	m2	287
34	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego z mieszanki niezwiązanej C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	287
35	KNR 2-31 0114/06		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego z mieszanki niezwiązanej C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 5x	m2	287
36	KNR 2-31 t.0114/01 wyd.IV 1995		Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, gr. 20 cm	m2	30

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKĘPE - HUTA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
37	KNR 2-31 t.0114/02 wyd.IV 1995		Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, gr. 20 cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 5x	m2	-30
38	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	287
			3.4. Nawierzchnia poboczy		
39	KNR 2-31 0204/03		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	980
40	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	980
			4. Roboty wykończeniowe Kod CPV: 45400000-1		
41	KNR 2-01 0510/01		Ułożenie humusu i obsianie mieszanką traw, gr. 5cm (skarpy, dowiązanie do istn. terenu) (humus z odzysku)	m2	1 980
42	KNR 2-01 0510/02		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm	m2	1 980
43	KNR 2-31 1406/05		Regulacja wysokościowa studni, hydrantów, studni teletechnicznych	szt	10
44	KNR-K 2-31 t.0301/01 wyd.I 2014		Oznakowanie chemoutwardzalne grubowarstwowe - linia gładka o grubości 2,0mm - kolor biały	m2	5
45	KNKRB 1 0109/03		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1