



Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny
- Chodnik
od km 0+000,00 do km 0+292,90




Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny
- Chodnik
odcinek chodnika przy jezdni



*Analogicznie poszerzenie na prawą stronę


KONSTRUKCJA POSZERZENIA:	
warstwa ścierna - kostka granitowa o wym. 15/17	gr. 17 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	gr. 5 cm
podbudowa - beton cementowy C12/15	gr. 20 cm
warstwa odcinająca - pospółka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm	gr. 15 cm
istniejące podłoże drogi nośności G2/G3	
Grubość łączna 48 cm	

Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny
- Chodnik z Poszerzeniem
od km 0+000,00 do km 0+292,90



KONSTRUKCJA CHODNIKA:	
warstwa ścierna - beton asfaltowy AC 8S	gr. 4 cm
skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ²	
warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 11W	gr. 4 cm
skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ²	
podbudowa - kruszywo naturalne niezwiązane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm	gr. 20 cm
warstwa odcinająca - pospółka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm	gr. 15 cm
istniejące podłoże ścieżki rowerowej	
Grubość łączna 43 cm	

Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny
- Chodnik ze Zjazdem
od km 0+000,00 do km 0+292,90



KONSTRUKCJA CHODNIKA:	
warstwa ścierna - beton asfaltowy AC 8S	gr. 4 cm
skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ²	
warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 11W	gr. 4 cm
skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ²	
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwiązane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm	gr. 20 cm
warstwa odcinająca - pospółka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm	gr. 15 cm
istniejące podłoże ścieżki rowerowej	
Grubość łączna 43 cm	

INWESTOR:		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	
14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 62A TEL: (0-89) 646-24-14 E-Mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl		14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 62A TEL: (0-89) 646-24-14 E-Mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl	
Nazwa obiektu:		"Projekt modernizacji chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1228N odc. Lubajny-Zwierzewo"	
Temat opracowania:		"Modernizacja chodnika"	
Nazwa projektu:		PRZEKROJE NORMALNE	
Imię i nazwisko:		ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
Projektant:		mgr inż. Tomasz Rykowski	
Opracował:		mgr inż. Grzegorz Puzon	
Podpis:		Nr uprawnień:	
WAM/0219/PWOD/21		STYCZEŃ 2023	
Skala:		1:50	
Data:		30.01.2023	
Zaw. nr:		3	