



Andrzej Olszowski A14
Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353 72 13
a14projekty@gmail.com

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont szlaku zrywkowego w oddz. 447b w Leśnictwie Krzywa
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Krzywa
INWESTOR : LP Nadleśnictwo Gorlice
ADRES INWESTORA : Zagórzany 343,
38-333 Zagórzany
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Olszowski
DATA OPRACOWANIA : 12.10.2023

WYKONAWCA : **mgr inż. Andrzej Olszowski**
Uprawnienie do projektowania i nadzorowania
w zakresie dróg
MAP/0078/ZHOD/04
38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35
tel. kom. 693 333 448

INWESTOR :

Data opracowania
12.10.2023

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------|---|----------------|---------|---------|
| 1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - w km 0+000 - 0+060, 0+064 - 0+104, 0+150 - 0+190, 0+190 - 0+290 3*(60+40+40+100) | m ² | | |
| | | | m ² | 720.000 | |
| | | | | RAZEM | 720.000 |
| 2 | KNR 2-31 0114-01 analogia | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - ANALOGIA: dowóz i rozłożenie 90 m ³ kruszywa naturalnego 0/100mm w warstwie grubości 15cm w km 0+000 - 0+060, 0+064 - 0+104, 0+190 - 0+290 Krotność = 0.75 3*(60+40+100) | m ² | | |
| | | | m ² | 600.000 | |
| | | | | RAZEM | 600.000 |
| 3 | KNR 2-31 0114-01 0114-02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 70 cm - w km 0+232 - 0+238 6*3 | m ² | | |
| | | | m ² | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |