



Andrzej Olszowski A14
Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353 72 13
a14projekty@gmail.com

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont składu drewna w oddz. 229g - przy plastikowej drodze
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Bodaki
INWESTOR : LP Nadleśnictwo Gorlice
ADRES INWESTORA : Zagórzany 343,
38-333 Zagórzany
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Olszowski
DATA OPRACOWANIA : 12.10.2023

WYKONAWCA : **mgr inż. Andrzej Olszowski**
Uprawnienie do projektowania i nadzorowania
w zakresie dróg
MAP/0078/ZHOD/04
38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35
tel.kom. 699 333 448

INWESTOR :

Data opracowania
12.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0218-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat.IV - poszerzenie i obniżenie wjazdu oraz wykonanie rowu na długości 60mb 30*5*1+15*7*2+60*0.8	m ³		
			m ³	408.000	
				RAZEM	408.000
2	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 30*5*1+15*7*2	m ³		
			m ³	360.000	
				RAZEM	360.000
3	KNR 2-31 0114-01 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - ANALOGIA: dowóz i rozłożenie 18 m3 kruszywa naturalnego 0/100mm w warstwie grubości 12cm Krotność = 0.6 30*5	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000