
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Szkarotki w miejscowości Połomia
INWESTOR : Gmina Tworóg
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg
DATA OPRACOWANIA : 2024-07-30

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR

DATA OPRACOWANIA
2024-07-30

DATA ZATWIERDZENIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 249,09/1000	km km	0,249	
				RAZEM	0,249
1.2	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych 0,00998	ha ha	0,010	
				RAZEM	0,010
1.3	KNR 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km 2,25	mp mp	2,250	
				RAZEM	2,250
1.4	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem 99,8	m ² m ²	99,800	
				RAZEM	99,800
2		ROBOTY ZIEMNE			
2.1	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 5 km poz.2.2*0,25	m ³ m ³	352,105	
				RAZEM	352,105
2.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV poz.2.3	m ² m ²	1 408,424	
				RAZEM	1 408,42
2.3	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1408,424	m ² m ²	1 408,424	
				RAZEM	1 408,424
3		JEZDNIA			
3.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1308,79	m ² m ²	1 308,790	
				RAZEM	1 308,790
3.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 poz.3.3	m ² m ²	1 283,881	
				RAZEM	1 283,881
3.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 1283,881	m ² m ²	1 283,881	
				RAZEM	1 283,881
4		POBOCZA			
4.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczny o grub. 10 cm poz.4.2	m ² m ²	371,700	
				RAZEM	371,700
4.2	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 371,7	m ² m ²	371,700	
				RAZEM	371,700