



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie -Zdrój, 19.04.2022 r.

IKI.7021.16.26.2022.FB

A1 STUDIO Architektury
ul. Budowlanych 43b/45
44-200 Rybnik

Dotyczy: warunków technicznych do zabezpieczenia kabla oświetleniowego w związku z budową toru treningowego przy ul. Kaszubskiej (dz. nr 495/4) w Jastrzębiu - Zdroju.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2022 r. (data wpływu) w sprawie wydania warunków jw., podajemy następujące wytyczne:

1. W związku z projektowaniem toru treningowego jw., należy zabezpieczyć rurą osłonową \varnothing 110 mm przebiegający kabel oświetleniowy YAKY 4x35 (wg zaznaczonej trasy kolorem pomarańczowym) na wysokości jak zaznaczono na mapie,
2. w związku z tym zwraca się uwagę: że w przypadku występowania kabli elektroenergetycznych, zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m. od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii ostrzegawczej lub rury – przy czym zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych,
3. prace podlegają odbiorom przez Urząd Miasta w zakresie robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu.

Załączniki:

Mapa 1 egz.

Kopia


1 x UM, Wydz. IKI a/a.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Piechaczek
Naczelnik Wydziału

- ławka
- krzew
- drzewko
- urządzenia sportowe

LEGENDA:

Zestawy OCR & NINJA / MAŁPI GAJ :





RAPTOR



RÓWNOWAŻNIE




TABLICA INFORMACYJNA / REGULAMIN



Kabel d'Almeida

GŁÓWNY SPECJALISTA
Franciszek Bernas

		Treść rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Faza projektu: Koncepcja
Opracował:	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant:	mgr inż. arch. Janina Stula	47/06/SLOKK/II		Branża: Architektura
	mgr inż. Katarzyna Ostalowska			
Obiekt:	Projekt budowlany budowy toru treningowego OCR & Ninja / Malpi Gaj na Osiedlu Pionierów w Jastrzębiu - Zdroju			Skala: 1:500
				Data: 03.2022r.
Adres:	ul. Kaszubskiej 2 , 44-335 Jastrzębie - Zdrój, dz. nr 495/4			Nr rys.:
Inwestor:	Miasto Jastrzębie - Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój			S1