

Wytyczne dla zadania pn.:

„Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Więżownie”

**ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PONIŻEJ 130.000,00 zł**

I. Lokalizacja inwestycji:

Budowę budynku gospodarczego planuję się na granicy działek 116 oraz 112/1 w Więżownie, gm. Koronowo.

II. Zakres zadania – opis inwestycji

Budowa wolnostojącego budynku gospodarczego, trwale związanego z gruntem, z blachy T-20 z przetłoczeniami około 20 cm w kolorze złoty dąb, parterowego, jednokondygnacyjnego, bez podpiwniczenia, o rozpiętości konstrukcji 3,00 m x 4,00 m, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 12° zgodnie z dokumentacją techniczną.

- 1) Wykonanie fundamentów – stopy fundamentowe
- 2) Montaż konstrukcji budynku wraz z okładzinami (ściany, dach), wiatrownice, brama garażowa dwuskrzydłowa szer. 2,00x2,00m z zamkiem, pod dachem zamocowany filc antyskropleniowy.
Uwaga: konstrukcja budynku musi spełniać wymagania norm projektowania i normy obciążeń. Więżowno znajduje się w I strefie wiatrowej i III strefie śniegowej.
- 3) Wykonanie podbudowy, podsypki i ułożenie utwardzenia terenu z kostki betonowej wraz z obrzeżem betonowym. (dot. posadzka w budynku, opaska wokół budynku szer. 20cm oraz wykonania chodnika z kostki betonowej z obrzeżem betonowym łączącego wejście do budynku z istniejącym utwardzeniem)
- 4) Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac, obsianie trawą uszkodzonego obszaru.

W cenie ofertowej należy również zawrzeć:

- koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (w tym ewentualnie energia elektryczna, woda, odprowadzenie nieczystości itp.), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,
- koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem BHP i p-poż. placu budowy,
- koszty utrzymania wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi, oraz urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,
- koszty związane z usunięciem odpadów niewykorzystanych przy inwestycji, i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu prowadzonych prac, składowanie na wysypisku śmieci, utylizacja itp.),
- koszty usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych zaplecza itp. po zakończeniu robót,
- podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów,

- pozostałe koszty, niezbędne do poniesienia w celu kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia,
- koszt inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,

III. Wykonawca dostarczy:

atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające dopuszczalność zakupionych materiałów do powszechnego stosowania

IV. Warunki

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert na zapytanie – jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku gospodarczego/garażowego/hali magazynowej konstrukcji stalowej o pow. zabudowy min. 12 m² i jedną robotę budowlaną polegającą na utwardzeniu terenu kostką betonową o pow. min. 20 m².

V. Termin i gwarancja

Termin realizacji inwestycji: do 17.11.2023 r.

Gwarancja: min. 60 miesięcy.

Sporządził:

inspektor
M. Różycka - Parol
Maria Różycka - Parol

Sprawdził:

Kierownik
Wydziału Inwestycji i Remontów
Joanna Wądryn
Joanna Wądryn

Zatwierdził:

[Signature]
z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza