

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Jedno stka miar	Ilość jedn.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7
1	Czyszczenie wpustu ulicznego (niezależnie od wielkości - wartość uśredniona)	szt.	300			
1.1	Usuwanie zanieczyszczeń z koszy zainstalowanych we wpustach	szt.	120			
2	Czyszczenie wpustu podchodnikowego	szt.	9			
3	Udrożnienie 1 mb kanalizacji burzowej					
3.1	Ø 200 do < Ø 300 mm	mb	10			
3.2	Ø 300 do < Ø 400 mm	mb	10			
3.3	Ø 400 do < Ø 500 mm	mb	10			
3.4	Ø 500 do < Ø 600 mm	mb	10			
3.5	Ø 600 do < Ø 800 mm	mb	10			
3.6	Ø 800 do < Ø 1000 mm	mb	10			
3.7	Ø 1000 do < Ø 1200 mm	mb	10			
3.8	Ø 1200 do < Ø 1400 mm	mb	10			
3.9	Ø 1400 do < Ø 1800 mm	mb	10			
3.10	Ø 1800 mm do Ø 2100 mm włącznie	mb	10			
3.11	ACO-DRAIN (niezależnie od szerokości - wartość uśredniona)	mb.	60			
4	Czyszczenie studni rewizyjnej i chłonnej (niezależnie od wielkości - wartość uśredniona)	szt.	20			
5	Naprawy bieżące					
5.1	Wymiana żeliwnego wpustu ulicznego z materiałem	szt.	10			
5.2	Regulacja pionowa wpustu ulicznego bez materiału	szt.	5			
5.3	Wymiana wpustu ulicznego klasy D400 (skrzynki żeliwnej) z zabezpieczeniami (rygiel, zawias, zatrask) z materiałem wraz z osadnikiem	szt.	4			
5.4	Uzupełnienie kratki żeliwnej od wpustu deszczowego lub wjazdu kanalowego (materiał z odzysku)	szt.	20			

L.p.	Wyszczególnienie	Jedno stka miar	Ilość jedn.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
5.5	Zabezpieczanie studni kanalizacji deszczowej płytą betonową Ø 750	szt.	5			
5.6	Wymiana wjazdu kanałowego z materiałem w jezdni	szt.	20			
5.6 a	Wymiana wjazdu kanałowego z materiałem w jezdni przy użyciu wycinarki po okręgu	szt.	10			
5.6 b	Wymiana wjazdu kanałowego z materiałem w jezdni przy użyciu wycinarki po okręgu i zastosowaniu asfaltu szybkowiążącego	szt.	10			
5.7	Regulacja pionowa wjazdu kanałowego bez materiału w jezdni	szt.	5			
5.8	Wymiana wjazdu kanałowego z materiałem w terenie nieutwardzonym i w chodniku	szt.	5			
5.9	Regulacja pionowa wjazdu kanałowego bez materiału w terenie nieutwardzonym i w chodniku	szt.	5			
5.10	Przekazanie wpustu na potrzeby Zamawiającego	szt.	10			
5.11	Uzupełnienie kratki żeliwnej lub polimerowej na wpuście z materiałem	szt.	20			
5.12	Przekazanie wjazdu na potrzeby Zamawiającego	szt.	20			
5.13	Regulacja istniejącego wpustu wraz z wymianą osadnika	szt.	5			
5.14	Demontaż i montaż płyty żelbetowej przejściowej na studniach i komorach	szt.	1			
6	Wymurowanie kominów w studniach lub domurowanie studni z cegły klinkierowej	m <sup>2</sup>	1			
7	Przyspawanie elementów kanalizacji deszczowej	szt.	1			
8	Wykonanie dna betonowego we wpuście	szt.	1			
9	Wypompowanie wody z terenu który uległ podtopieniu przy pomocy pompy	r-g	30			
9.1	Wypompowanie wody z terenu który uległ podtopieniu przy pomocy wozu asenizacyjnego	r-g	50			
10	Roboty różne nieobmiarowe, interwencyjne z dojazdem i wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi	r-g	60			
11	Przegląd sieci kanalizacji deszczowej	r-g	10			
12	Ocena stanu technicznego kanalizacji deszczowej	mb.	6			
13	Inspekcja telewizyjna	mb.	500			
14	Uszczelnienie wpustu lub studni kanalizacji deszczowej	szt.	10			

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miar	Ilość jedn.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
15	Sprawdzenie sygnału o awarii kanalizacji deszczowej	szt.	50			
16	Wymiana uszkodzonego przkanalika w terenie zielonym	mb.	50			
17	Wymiana uszkodzonego przkanalika w drodze bez odtworzeniem nawierzchni asfaltowej	mb.	20			
18	Wycinanie korzeni w kolektorze od dn 160 do dn 20	mb.	10			
19	Wycinanie korzeni w kolektorze od dn 250 do dn 350	mb.	10			
20	Wycinanie korzeni w kolektorze od dn 400 i dn 1200	mb.	10			
21	Wycinanie korzeni w studni kanalizacji deszczowej	szt.	10			
22	Wymiana odwodnienia liniowego	mb.	20			
<b>Wartość brutto (razem wartość pozycji od 1 do 22)</b>						

**UWAGA:**

1. Ilość robót w kol. 4 formularza cenowego podano orientacyjnie (może ona ulec zmianie).
2. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmiany ilościowej poszczególnych pozycji ujętych w formularzu cenowym w okresie obowiązywania umowy do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowej usługi.

**Uwagi ogólne:** We wszystkich wycenach jednostkowych *należy uwzględnić* transport materiałów i wywóz osadu, gruzu, destruktu itp. wraz z kosztami składowania na wysypisku.