
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wraz z robotami towarzyszącymi na II. p. KWP Poznań
ADRES INWESTYCJI : Kochanowskiego 2a Poznań
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 20.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR : **SPECJALISTA**
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP w Poznaniu
MICHAŁ FILIPIAK
Upr. bud. nr WKP/0071/OZOK/04

Data opracowania
20.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiorkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2- przyjęto 30% powierzchni 5*0,15*2 5*0,15*4	m ² m ² m ²	1,500 3,000	
				RAZEM	4,500
3	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 4,5*0,05	m ³ m ³	0,225	
				RAZEM	0,225
4	d.1	Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku 0,225	m ³ m ³	0,225	
				RAZEM	0,225
5	KNR-W 4- d.1 01 0332-12	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej- poszerzenie otworu 5*0,20*3*2	m ² m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR-W 4- d.1 01 0323-04 analogia	Obsadzenie kątowników stalowych 1.5 m w ścianach z cegieł 5*2	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2		Roboty nowe			
7	KNR-W 2- d.2 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 5*1*0,35	m ² m ²	1,750	
				RAZEM	1,750
8	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 1,75	m ² m ²	1,750	
				RAZEM	1,750
9	KNR-W 2- d.2 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ułożenie wykładziny winylowej np. typu Tarket 1,75	m ² m ²	1,750	
				RAZEM	1,750
10	KNR-W 2- d.2 02 1123-04 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 4,5	m ² m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
12	KNR-W 2- d.2 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 4,5	m ² m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
13	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych Krotność = 2 4,5	m ² m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
14	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4,5	m ² m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
15	KNR-W 2- d.2 02 1022-01	Montaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą o wym. 0.90x 2.00m- drzwi D1 4*0,90*2	m ² m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
16	KNR-W 2- d.2 02 1022-01	Montaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą o wym. 1.00x2.00 - Drzwi D3 2,0	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,5	m ² m ²	4,500	
				RAZEM	4,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.2	01 1215-06	4,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500