




RZUT SKALA 1:50



PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50



PRZEKRÓJ B-B SKALA 1:25



PRZEKRÓJ C-C SKALA 1:25

NZ.1	Chodnik, pochylnia
NAMIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ	8.0
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA	3.0
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5)	15.0
WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z POSPÓŁKI ŻWIROWEJ O WSK. FILTRACJI $K > 8,0 \text{ m/dobę}$	10.0
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOWEM CEMENTOWYM O $R_m = 1,5 \text{ MPa}$	10.0
GRUNT RODZIMY	

NZ.2	Schody zewnętrzne
PLYTY GRANITOWE GR. 4cm UKŁADANE NA WYSOKOELASTYCZNEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO KAMienia NATURALNEGO	5.0
HYDROIZOLACYJNA ELASTYCZNA ZAPRAWA POLIMEROWO-CEMENTOWA	0.2
PLYTA ŻELBETOWA B30 (C25/30) ZE SPADKIEM 1% ZBROJONA SIATKAMI STAŁOWYMI #8 (150x150)	20.0
PAPA TERMOZGRZEWALNA	
BETON PODKŁADOWY B10 (C8/10)	10.0
POSPÓŁKA ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA	20.0
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY	

		BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12 tel./fax : 75 76 46 172, 75 76 46 173	
BIURO PROJEKTOWE			
Zadanie	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki oraz zagospodarowanie terenu działki w miejscowości Niwnice		
Adres	Niwnice, powiat lwówecki, działka nr 336/4 Jednostka ewid.: Lwówek Śląski-obszar wiejski, Obręb : 0030 Niwnice		
Nazwa rysunku	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych		
Investor	Gmina i Miasto Lwówek Śląski	Skala	1:50,25
Projektant	mgr inż. arch. Jacek Roman	Specjalność	Architektoniczna
Sprawdzający	mgr inż. arch. Agnieszka Winiarska-Roman	Nr uprawnień	57/98/JG
		Podpis	
		Nr rys.	AR.08
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.			