STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 46 855-35-99, fax 46 855-20-2



Dane techniczne:

1. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 5 cm.
3. Podbudowa zasadnicza z miesznaki związanej cementem C5/6 <10,0MPa. Grubość warstwy 15 cm
4. Podbudowa pomocnicza z miesznaki związanej cementem C3/4 <6,0MPa. Grubość warstwy 15 cm
5. Podbudowa z miesznaki związanej cementem C3/4<6,0MPa. Grubość warstwy 17 cm.
6. Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i 8 cm. Dwa rzędy kostki gr. 6 cm i rząd kostki gr. 8 cm, na ławie betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm.
7. Krawężnik betonowy (światło 6 cm) o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na ławie betonowej z oporem (F = 0,065 m2).
8. Krawężnik betonowy (światło 2 cm, w ścieku 4 cm) o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na ławie betonowej z oporem (F = 0,1974 m2 ława pod krawężnik i ściek).
9. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, na ławie betonowej z oporem (F = 0,044 m2).
10. Krawężnik betonowy (światło 6 cm, w ścieku 8 cm) o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na ławie betonowej z oporem. (F = 0,184 m2 ława pod krawężnik i ściek).
11. Beton C 12/15. Grubość warstwy 30 cm.

NAZWA ZADANIA
Budowa ulicy Cieszyńskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej

INWESTOR
Miasto Żyrardów
Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MT PROJEKT
MT-Projekt Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec

BRANŻA	FAZA PROJEKTU	
Drogowa i sanitarna	Projekt budowlany	
PROJEKTOWAŁ+BRANŻA DROGOWA: mgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKI	NUMER UPRAWNIEŃ: MAZ/0188/PBD/16	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY-BRANŻA DROGOWA: mgr inż. TOMASZ KORCZAK	NUMER UPRAWNIEŃ: MAZ/0477/PBD/16	PODPIS
PROJEKTOWAŁ-BRANŻA SANITARNA: mgr inż. ROMAN FURMANIAK	NUMER UPRAWNIEŃ: GP.7342/75/80/91	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY-BRANŻA SANITARNA: mgr inż. MAŁGORZATA FURMANIAK	NUMER UPRAWNIEŃ: GP.7342/105/94/91	PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU
Przekroje normalne

09.2019	SKALA 1:50	ARKUSZ 1/1	NUMER RYSUNKU BD.04.01