

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowo - budowlane			
1.1		Roboty posadzkarskie i płytkarskie			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z warstw wykończeniowych kuchnia + komórka - 9,06 m2 pokój w aneksie kuchennym - 16,55m2 Razem 25,61 m2 25.61	m ² m ²	 25.610	 25.610
				RAZEM	25.610
2 d.1.1	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lენტex - wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża 9.06	m ² m ²	 9.060	 9.060
				RAZEM	9.060
3 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych - pokoje pokój w aneksie kuchennym 16.55	m ² m ²	 16.550	 16.550
				RAZEM	16.550
4 d.1.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile oraz listwa łączeniowa pomiędzy częścią kuchenną a salonem w aneksie kuchennym Kuchnia, komórka i przedpokój - 23,87 m Pokój w aneksie - 16,76 m 40.63	m m	 40.630	 40.630
				RAZEM	40.630
5 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.89	m ² m ²	 2.890	 2.890
				RAZEM	2.890
1.2		Roboty malarsko-tynkarskie			
6 d.1.2	KNR AT-40 0105-04	Wyrównanie podłoża pionowych - warstwa zaprawy grubość do 1 cm na podłożach pionowych murowych - kuchnia 2.89	m ² m ²	 2.890	 2.890
				RAZEM	2.890
7 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściana po skuciu kafli w części kuchni w aneksie kuchennym 11.94	m ² m ²	 11.940	 11.940
				RAZEM	11.940
8 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany - podłoża gipsowych z gruntowaniem Powierzchnia ścian w aneksie kuchennym - zarówno część kuchenna jak pokojowa 64.11	m ² m ²	 64.110	 64.110
				RAZEM	64.110
9 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem (przygotowaniem podłoża, usunięciem drobnych ubytków) 22.69	m ² m ²	 22.690	 22.690
				RAZEM	22.690
1.3		Roboty elektryczno-gazowe			
10 d.1.3	KNR 5-08 0309-03	Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda pojedyncze z uzziemieniem, bryzgoszczelne, hermetyczne - gniazdko w części kuchennej aneksu kuchennego 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.4		Roboty stolarskie			
11 d.1.4	KNR-W 2-02 1026-01	Wymiana ościeżnic drewnianych- 7szt.- ościeżnice regulowane - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
12 d.1.4	KNR 2-02 1017-02	Wymiana skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielných o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - 7 szt. 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
13 d.1.4	KNR 4-01 0902-03	Wymiana progów drzwiowych - między aneksem kuchennym a przedpokojem oraz kantorkiem i przedpokojem 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
14 d.1.4	KNR 2-02 1218-01	Odbojnik do drzwi łazienkowych posadzkowy - analogia 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5		Roboty sanitarne			
15	KNR 4-02	Zakup i montaż elementów zestawu zlewozmywakowego - syfon z tworzywa	szt.		
d.1.5	0220-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Roboty towarzyszące			
16	Kalkulacja	Utylizacja odpadów po remonciei sprzątaniu m.in.: drzwi z ościeżnicami, panele,	kpl.		
d.1.6	własna	listwy, kafle, gruz i inne pozostałości	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000