

UWAGA
REMONT BALKONÓW

Układanie płytek zaczynać od krawędzi zewnętrznych płyt balkonowych w kierunku ściany, przy docinaniu płytek na szerokości płyt balkonowych zachować od strony zewnętrznej brzeg fabryczny.


Na styku płyt ze ścianami wklejenie pomiędzy warstwy izolacji przeciwwodnej systemowych taśm uszczelniających z wywnięciem na ścianę.

We wszystkich narożnikach powinna być wtopiona taśma uszczelniająca np Ceresit CL 152



RENOWACJA BALUSTRAD - Całość do oczyszczenia z rdzy i z łuszczącej się farby, stare trzymające się powłoki do odtuszczenia, przeszlifowania i odpylenia oraz ponownego malowania.
W ramach renowacji należy uwzględnić przyspawanie nowego pochwytu balustrady na min. 110 cm.

Malowanie farbą przeciwrzewną do gruntowania (1warstwa, gr.3µm).Wykończenie emalia łajową (2 warstwy o gr.3 µm).
Kolor: Brązowy, jak najbardziej zbliżony o obecnego.
Łączna grubość powłoki malarskiej 9µm.

Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjne.

Jedn. projektowa: <div></div> <div>DAR-PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 26-600 Radom, ul. Grzeszczakowskiego 2, lok.505 tel./fax: 48 307 02 44 email: biuro@darprojekt.com.pl</div>	
Investor: Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ADMINISTRATOR" Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Waryńskiego 16A	
Nazwa opracowania: REMONT BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 26-600 Radom, ul. Trzebińskiego 43 dz. nr ewid. 225/21 (obręb Wólka Kwiatecka)	
Branża: ARCHITEKTURA	Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY
Projektant: mgr inż. arch. Hussien Maghraby uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń M/AYK0006002 w specjalności architektonicznej	
Opracowanie: mgr inż. Radosław Gurba uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń M/AYK0006002 w specjalności konstr.-budowlanej	
Treść rysunku: PRZEKRÓJ DLA STANU ISTNIEJĄCEGO I STANU PROJEKTOWANEGO	
Data: 01.2024	Skala: 1:50
Nr rysunku: PB-A-P-01	

PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A

