



PIETRO



UWAGA
REMONT BALKONÓW

Układanie płytek zaczynać od krawędzi zewnętrznych płyt balkonowych w kierunku ścian, przy docinaniu płytek na szerokości płyt balkonowych zachować od strony zewnętrznej brzeg fabryczny.

Na styku płyt ze ścianami wklejenie pomiędzy warstwy izolacji przeciwwodnej systemowych taśm uszczelniających z wywinięciem na ścianę.

We wszystkich narożnikach powinna być wtopiona taśma uszczelniająca np Ceresit CL 152

RENOWACJA BALUSTRAD - Całość do oczyszczenia z rdzy i z łuszczącej się farby, stare trzymające się powłoki do odtłuszczenia, przeliftowania i podpylenia oraz ponownego malowania.


W ramach renowacji należy uwzględnić przyspawanie nowego pochwyty balustrady na młn. 110 cm.

Malowanie farbą przeciwdzewną do gruntowania (1warstwa, gr.3µm).Wykończenie emalia tiałową (2 warstwy o gr.3 µm).

Kolor: Brązowy, jak najbardziej zbliżony o obecnego.

Łączna grubość powłoki malarskiej 9µm.

Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie

Jedn. projektowa:	
	
D A R - P R O J E K T	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 26-600 Radom, ul. Greczanowskiego 2, lok.505 tel./fax 48 307 02 44 email: biuro@darprojekt.com.pl	
Investor:	Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ADMINISTRATOR" Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Waryńskiego 16A
Nazwa opracowania:	REMOBIL BALKONÓW W BUDYNKU MIAKALNYCH WIELKOCIOZZANIN 43 26-600 Radom, ul. Waryńskiego 43 dz. nr ewid. 225/21 (objęcie Wólka Kwiatka)
Brand:	ARCHITEKTURA
Projektant:	mgr inż. arch. Hussien Maghaby ul. Waryńskiego 43, 26-600 Radom sac ogólniczy MAKROOBRZĘT w specjalności architektonicznej
Opracowanie:	mgr inż. Radosław Gutka ul. Waryńskiego 43, 26-600 Radom uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektury w specjalności komer.-budowlanej
Treść rysunku:	
Data:	01.2024
Nr rysunku:	Skala: 1:50
PB-A-R-02	
Projekt chroniony prawem autorskim	