



LEGENDA:


- 1 - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm
- 2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm
- 3 - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grub. 7 cm
- 4 - warstwa z podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 - grub. 22 cm
- 5 * w przypadku występowania gruntów nienośnych należy podłoże doprowadzić do grupy nośności zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
- 6 - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm
- 7 - podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm
- 8 - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa nat. grub. 15 cm
- 9 - krawężnik betonowy 15x30 cm
- 10 - krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
- 11 - ława betonowa z oporem 35x40 cm
- 12 - obrzeże betonowe 8x30 cm
- 13 - ława betonowa z oporem 25 x 30 cm



Szczegół "A"
krawężnik betonowy 15x30cm
skala 1:20



Szczegół "B"
obrzeże betonowe 8x30cm
skala 1:20



<div><div>SBKiM</div><div>Wojciech Grzybowski</div><div>ul. Kołodziejka 25a, 18-286 Białystok tel. 500000001, e-mail: sbkim@o2.pl NIP 5431703105, REGON 365771896</div></div>			
Stadium: Koncepcja	Nazwa rysunku: Przekroje normalne		Rysunek nr: 4.
Skala: 1:50	Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej Nr 105471B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże.		
			Data: 11.2020
BRANŻA DROGOWA			
Projektant:		Sprawdzający:	
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Rafał Luma PDL/0042/POOD/15		mgr inż. Wojciech Grzybowski PDL/0065/POOD/05	